



COMUNE DI TRIESTE

AREA CITTA' E TERRITORIO

Servizio Strade

CODICE OPERA N° 15026

**Manutenzione straordinaria gallerie cittadine,
demolizione parti pericolanti rivestimento.
- Anno 2016 -**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTATO - REDATTO - DISEGNATO:

Dott. Ing. Luca FOLIN _____

Geom. Edgardo REGGENTE _____

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Enrico CORTESE _____

D

Trieste, ottobre 2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	T20.A80	<p>INTERVENTO NOTTURNO DI ISPEZIONE IN GALLERIA INTERVENTO NOTTURNO DI ISPEZIONE IN GALLERIA Intervento notturno di ispezione mediante battitura con martelli e/o martelline a mano per determinare le parti staccate o male ancorate del betoncino di rivestimento della galleria, compresa la demolizione delle stesse, a qualunque altezza e di qualunque spessore ed ampiezza indicandone la posizione con opportuni segni e misurazioni. Compresa inoltre la ravvivatura mediante spazzole di acciaio della sottostante muratura posta in luce dall'avvenuta demolizione. Nel prezzo è compreso l'onere per l'esecuzione del lavoro esclusivamente durante l'orario notturno. L'inizio della battitura dovrà avvenire entro le ore 22.00 e terminare alle ore 5.00. Nel prezzo è pure compreso l'impianto di cantiere, gli allacciamenti necessari, l'utilizzo di una piattaforma aerea semovente verticale (tipo GENTE VERTICAL 1854) o similare oppure di autoscala o di attrezzature analoghe purchè omologate e con dispositivi conformi alle vigenti norme antinfortunistiche, il trasporto dei macchinari e la loro rimozione all'apertura diurna nonchè il transennamento agli imbocchi della galleria dovrà essere eseguito al di fuori del suddetto orario e cioè dalle ore 21.30 alle ore 22.00 e dalle ore 5.00 alle ore 5.30. Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere asportato fuori dal cantiere a qualsiasi distanza in località da procurarsi dall'assuntore. La massima cura dovrà essere posta nell'eseguire il lavoro nelle aree interessate dai ventilatori cilindrici, dai loro attacchi e sostegni e dall'impianto elettrico di alimentazione ed illuminazione pubblica che in nessun caso verranno rimossi e non dovranno essere danneggiati, pena la rivalsa dell'Amministrazione di un loro discontinuo funzionamento, inoltre è compreso nel prezzo, che durante gli interventi in corrispondenza dei cavi elettrici suddetti l'appaltatore dovrà richiedere all'ACEGA l'esclusione della tensione provvedendo ad illuminare le zone di intervento, e quelle limitrofe alle stesse sottostanti il livello del piano viabile in modo da assicurare e garantire gli standard imposti dalle norme sulla sicurezza del lavoro, con apposite lampade alimentate da un generatore di corrente. Non è consentito l'uso dei ponteggi fissi o mobili; solo in casi particolari dovuti a singoli interventi notturni la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'utilizzo di tale attrezzatura previa presentazione del tipo di ponteggio che l'appaltatore intende usare. Nel prezzo è pure compresa la pulizia della carreggiata e dei marciapiedi nonchè la pulizia delle canalette di sgrondo poste sul marciapiede lungo i piedritti. Dovrà essere garantito il passaggio, durante le ore di lavoro, dei mezzi di servizio pubblico e di soccorso; il personale addetto alla sorveglianza degli imbocchi della galleria dovrà provvedere all'apertura e chiusura del transennamento per ogni singolo passaggio dei mezzi succitati. Si prevede di intervenire su tutta la superficie della volta delle gallerie Sandrinelli e Montebello. Per l'esecuzione dell'intervento notturno dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 6 operai dei quali 2 addetti alla sorveglianza degli imbocchi. Per ogni notte di intervento.</p> <p>Interventi programmati in primavera e autunno. GALLERIA SANDRINELLI (congiungente via S. Pellico con piazza Sansovino) Sono previsti due interventi della durata di 5 notti cadauno. 2 * 5 GALLERIA DI MONTEBELLO (congiungente piazza Foraggi con via Salata) Sono previsti due interventi della durata di 7 notti cadauno. 2 * 7 GALLERIA DI CHIARBOLA (via Carnaro) Sono previsti due interventi della durata di 3 notti cadauno. 2 * 3</p>			
			10		
			14		
			6		
		Totale Euro/Notte	30	1.570,00	47.100,00
		Importo lavori Euro			47.100,00