



comune di trieste
piazza Unita' d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO STRADE

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI CAPTAZIONE
ACQUE PIOVANE – ANNO 2015
CODICE OPERA 15M05


PROGETTATO, REDATTO E DISEGNATO

| | |
|-----------------------|--|
| dott. ing. Luca Folin | |
| p.i. Alessandro Loy | |

IL DIRETTORE TECNICO DI SERVIZIO
dott. ing. Enrico Cortese

ELENCO PREZZI

| | |
|--------|--------------|
| TAVOLA | FILE RIF. |
| D | |
| SCALA | DATA |
| | ottobre 2015 |



ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| A10 | Mano d'opera Mano d'opera | | |
| A10.A0 | ***** ***** Le voci contrassegnate con il codice da A sono riportate come prezzi elementari desunti dalla Pubblicazione Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici - Genio Civile di Trieste. Le suddette voci verranno liquidate aggiungendo una percentuale del 15 % per spese generali e del 10% quale beneficio dell'appaltatore sotto deduzione del pattuito ribasso. | | |
| A10.A0.0 | ***** ***** ----- (Euro venticinquevirgolazerozero) | | 25,00 |
| A10.A5 | OPERAIO COMUNE - I LIVELLO OPERAIO COMUNE - I LIVELLO | | |
| A10.A5.0 | OPERAIO COMUNE I LIVELLO OPERAIO COMUNE I LIVELLO ----- (Euro ventisettevirgolatrenta) | | 27,30 |
| A10.A10 | OPERAIO QUALIFICATO - II LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO - II LIVELLO | | |
| A10.A10.0 | OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO ----- (Euro trentavirgolaventitre) | | 30,23 |
| A10.A15 | OPERAIO SPECIALIZZATO - III LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO - III LIVELLO | | |
| A10.A15.0 | OPERAIO SPECALIZZATO III LIVELLO OPERAIO SPECALIZZATO III LIVELLO ----- (Euro trentaduevirgolacinquanta) | | 32,50 |
| A10.A20 | OPERAIO DI IV LIVELLO OPERAIO DI IV LIVELLO | | |
| A10.A20.0 | OPERAIO DI IV LIVELLO ----- (Euro trentaquattrovirgolaquattordici) | | 34,14 |
| B10 | Noleggi Noleggi | | |
| B10.A5 | AUTOCARRO AUTOCARRO | | |
| B10.A5.0 | AUTOCARRO | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| | AUTOCARRO ----- (Euro zerovirgolazerotto) | | 0,08 |
| B10.A15 | ESCAVATORE ESCAVATORE | | |
| B10.A15.0 | ESCAVATORE ESCAVATORE ----- (Euro novantavirgolazerzero) | | 90,00 |
| B10.A17 | AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente. AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente. | | |
| B10.A17.0 | AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente. AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente. ----- (Euro centotrevirgolazerzero) | | 103,00 |
| B10.A55 | MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE | | |
| B10.A55.0 | MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE ----- (Euro quarantacinquevirgolazerzero) | | 45,00 |
| B10.A90 | MOTOSALDATRICE MOTOSALDATRICE | | |
| B10.A90.0 | MOTOSALDATRICE ----- (Euro trentatrevirgolazerzero) | | 33,00 |
| E10.A35 | MISTO DI FIUME O DI CAVA MISTO DI FIUME O DI CAVA (TOUT VENENT) | | |
| E10.A35.0 | MISTO DI FIUME O DI CAVA ----- (Euro ottovirgolacinquanta) | | 8,50 |
| E10.A40 | PIETRISCO PIETRISCO | | |
| E10.A40.0 | PIETRISCO ----- (Euro undicivirgolazerzero) | | 11,00 |
| E10.A50 | SABBIA SABBIA | | |
| E10.A50.0 | SABBIA ----- (Euro undicivirgolazerzero) | | 11,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| E10.A55 | PIETRISCO PER CALCESTRUZZO PIETRISCO PER CALCESTRUZZO | | |
| E10.A55.0 | PIETRISCO PER CALCESTRUZZO ----- (Euro undicivirgolazerozero) | | 11,00 |
| E10.A70 | CEMENTO TIPO 425 CEMENTO TIPO 425 | | |
| E10.A70.0 | CEMENTO TIPO 425 ----- (Euro dodicivirgolazerozero) | | 12,00 |
| T10 | MOVIMENTI DI MATERIE MOVIMENTI DI MATERIE | | |
| T10.75 | ----- (Euro zero) | | |
| T10.A5 | SCAVO SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito anche con mezzi meccanici, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza, compresa la roccia da mina, comprese le murature di qualsiasi genere entro terra e di sostegno, per apertura o allargamento di sede stradale secondo la sezione prescritta, per impianto di opere d'arte, per formazione di cassonetti di qualsiasi profondita' anche su piani viabili esistenti, anche in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, per formazione di cunette, compreso l'onere delle sbadacchiature ed armature dell'eventuale esecuzione a campioni, in presenza di traffico veicolare e pedonale, della profilatura dei cigli, della regolazione delle scarpate, dell'eventuale taglio di piante ed estirpazione di ceppaie. Compreso altresì il paleggio, carico, trasporto e scarico delle materie di risulta a rilevato, compresa la preparazione della sede del rilevato o reinterro, la sistemazione e pilonatura delle materie, rinterro od a rifiuto a qualunque distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore compresi oneri di discarica ed ogni altro onere. | | 38,50 |
| T10.A10 | SCAVO A SEZIONE CHIUSA Scavo a sezione chiusa per formazione di scantinati, fondazioni di ogni tipo - platee, plinti, ecc., eseguito anche con mezzo meccanico, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le armature o sbadacchiature delle pareti degli scavi, il paleggio, carico, trasporto e scarico delle | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| | materie in rilevato, rinterro od a rifiuto a qualunque distanza in localita da procurarsi dall'assuntore compresi oneri di discarica. | | 50,00 |
| | (Euro cinquantavirgolazerozero) | | |
| T10.A15 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA Scavo a sezione ristretta ed obbligata per fognatura, condotte in genere e simili, eseguito anche con mezzo meccanico in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina, compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le armature e sbadacchiature delle pareti degli scavi nonchè l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo,il rinterro, il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza in localita da procurarsi dall'assuntore del materiale residuo compresi oneri di discarica. | | 80,00 |
| | (Euro ottantavirgolazerozero) | | |
| T10.A15.0 | (Euro zero) | | |
| T10.A18 | SCAVO A MANO IN SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA Scavo a sezione ristretta ed obbligata per fognatura, condotte in genere e simili, eseguito interamente a mano in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina, comprese le armature e sbadacchiature delle pareti degli scavi nonchè l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo,il rinterro, il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza in localita da procurarsi dall'assuntore del materiale residuo compresi oneri di discarica. | | 250,00 |
| | (Euro duecentocinquantavirgolazerozero) | | |
| T10.A30 | SOPRAPREZZO AGLI SCAVI IN SEZIONE CHIUSA Sopraprezzo agli scavi in sezione chiusa per il lavoro eseguito in presenza d'acqua di altezza superiore ai cm 20 sul piano dello scavo, compresi tutti gli oneri relativi al prosciugamento durante la costruzione di qualsiasi opera d'arte. | | 15,00 |
| | (Euro quindicivirgolazerozero) | | |
| T10.A35 | RILEVATI RINTERRI ED ALTRE OPERE Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate, rinterri ed altre opere consimili, eseguiti | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|---|------|--------|
| | con materiale adatto, scarti di cava, fornito dall'impresa, compresa la preparazione della sede dei rilevati, la sistemazione e la pilonatura delle materie, la sistemazione del piano definitivo nonchè l'asportazione del terreno di coltivo del piano di posa fino alla profondita di 20 cm al mc. compattato in opera. | | 45,00 |
| | (Euro quarantacinquevirgolazerozero) | | |
| T10.A55 | PULITURA DI CUNETTE PULITURA DI CUNETTE Pulitura di cunette di qualsiasi forma e dimensione massimo cm. 50, compreso l'eventuale stendimento del materiale riutilizzabile con semplice paeggio, come ordinato dalla D.L. e trasporto del residuo in luogo da procurarsi dall'assuntore. | | |
| T10.A55.0 | (Euro trevirgolazerozero) | | 3,00 |
| T10.A61 | FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impegno di macchina specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla profondita richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonche' l'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in localita' da procurarsi dall'assuntore compresi oneri di scarica. | | 1,20 |
| | (Euro unovirgolaventi) | | |
| T10.A62 | PULIZIA DELLA CARREGGIATA DOPO LA FRESATURA Pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo ad ottenere una superficie pronta per le operazioni di asfaltatura. | | 0,50 |
| | (Euro zerovirgolacinquanta) | | |
| T10.A63 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Taglio del piano viabile in conglomerato bituminoso eseguito mediante macchina specifica a freddo alla profondita richiesta, non inferiore a cm.10, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi. | | 1,00 |
| | (Euro unovirgolazerozero) | | |
| T10.A65 | ESTIRPAZIONE DI VECCHIE RADICI DI | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| | ARBUSTI E TRASPORTO Estirpazione vecchie radici di arbusti o siepi con deposito in luoghi prestabiliti, bruciatura degli stessi ed eventuale trasporto dei residui alle pubbliche discariche compreso attrezzi e messi d'opera per larghezze fino a ml 0.50. | | |
| | ----- (Euro duevirgolaventi) | | 2,20 |
| T10.A65.A10 | per larghezze oltre a ml 0.50 ----- (Euro unovirgolaquarantacinque) | | 1,45 |
| T10.A70.A5 | fino ad una larghezza di ml 0.50 ----- (Euro duevirgoladieci) | | 2,10 |
| T10.A70.A10 | per ogni 0.50 ml di larghezza in piu' ----- (Euro unovirgolaquarantacinque) | | 1,45 |
| T10.A75 | PULITURA DELLA SUPERFICIE STRADALE PULITURA DELLA SUPERFICIE STRADALE Pulitura della superficie stradale con scarifica di materiale depositato sulla carreggiata in conseguenza di fenomeni atmosferici, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche e la spazzatura a mano o a macchina per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| T10.A75.0 | ----- (Euro trevirgolazerozero) | | 3,00 |
| T20 | SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Smantellamento di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi tipo e spessore compreso il tappeto, lo strato a semipenetrazione, lo strato a macadam, l'eventuale sottofondo in cls e la massicciata sottostante, con accatastamento del materiale riutilizzabile nei pressi dei lavori ed asporto del residuo. Taglio della pavimentazione da smantellare a fresa o clipper dei bordi di scavo ad una distanza pari a quella prevista nelle sezioni tipo di ciascuna tubazione (aumentata di cm. 20). | | |
| T20.A5 | DEMOLIZIONE DI MURATURE Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza, escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico della parte inutilizzabile in località da procurarsi dall'assuntore compreso ogni onere per | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|------------|---|------|--------|
| | ponti di servizio, armature, ecc.. ----- (Euro quarantaseivirgolaventi) | | 46,20 |
| T20.A6 | DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore e la qualunque altezza in calcestruzzo semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico della parte inutilizzabile in località da procurarsi dall'assuntore compreso ogni onere per ponti di servizio, armature, ecc.. | | |
| T20.A6.A5 | per murature in calcestruzzo ----- (Euro ottantavirgolazerozero) | | 80,00 |
| T20.A6.A10 | per murature in calcestruzzo armato ----- (Euro novantasettevirgolazerozero) | | 97,00 |
| T20.A10 | SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE Smantellamento di marciapiede in tappeto compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo o il lievo del lastrico, la successiva esecuzione dello scavo necessario per la posa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di pietrischetto di 4 cm.) e l'asporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta (lastrico compreso). ----- (Euro quindicivirgolazerozero) | | 15,00 |
| T20.A11 | SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Smantellamento di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi tipo e spessore compreso il tappeto, lo strato a semipenetrazione, lo strato di macadam, l'eventuale sottofondo in cls e la massicciata sottostante, con accatastamento del materiale riutilizzabile nei pressi dei lavori ed asporto del residuo. Taglio della pavimentazione con clipper o fresa dei bordi di scavo ad una distanza pari a quella prevista nelle sezioni tipo di ciascuna tubazione (aumentata di cm. 20). ----- (Euro ventunovirgolazerozero) | | 21,00 |
| T20.A15 | LIEVO DI LASTRICO E TRASPORTO Lievo di lastrico, su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, di qualsiasi spessore (avendo cura di non danneggiare le lastre di pietra) compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in località indicata dalla D.L.. | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| T20.A15.A5 | in localita da destinarsi dalla D.L. di lastrico carreggiata ----- (Euro trentacinquevirgolaventi) | | 35,20 |
| T20.A15.A10 | in localita da destinarsi dalla D.L. di lastrico marciapiede ----- (Euro trentavirgolaottanta) | | 30,80 |
| T20.A20.A5 | LIEVO DI CUBETTI E TRASPORTO Lievo di cubetti di pietra di qualsiasi dimensione compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento il localita da destinarsi dalla Direzione dei Lavori ----- (Euro novevirgolasessanta) | | 9,60 |
| T20.A25 | DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSI Demolizione di manti bituminosi esistenti anche su vecchie pavimentazioni in pietra, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta in localita da procurarsi dall'assuntore. ----- (Euro seivirgolasettanta) | | 6,70 |
| T20.A37 | LIEVO CORDONATA CON ACCATAMENTO IN CANTIERE Lievo di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva compreso l'accatastamento in cantiere. Per singoli interventi in localita' divese ----- (Euro dodicivirgoladieci) | | 12,10 |
| T20.A38 | LIEVO DI CORDONATA - ACCATAMENTO FUORI CANTIERE Come all'articolo T20A37 ma compreso lo stoccaggio su palet, il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in localita' da destinarsi dalla Direzione dei Lavori. ----- (Euro sedicivirgolacinquanta) | | 16,50 |
| T20.A39 | LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA Lievo di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva compreso il carico, trasporto alle pubbliche discariche o in localita da procurarsi dall'assuntore ----- (Euro ottovirgolaottanta) | | 8,80 |
| T20.A40 | LIEVO DI GRADINI Lievo di gradini di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il carico trasporto, scarico ed accatastamento in localita da destinarsi dalla D.L. ----- (Euro ventiquattrovirgolaventi) | | 24,20 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| T20.A41 | LIEVO DI GRADINI - ACCATAMENTO CANTIERE Come all'art. T20.A40 ma compreso il carico ed accatamento in cantiere escluso il trasporto. ----- (Euro diciottovirgolasettanta) | | 18,70 |
| T30.A5 | GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² , per opere fondazionali armate quali: platee, plinti, basamenti, travi rovescie, eseguito a qualunque altezza, profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, il disarmo, esclusa l'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. ----- (Euro duecentovirgolazerozero) | | 200,00 |
| T30.A10 | GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325, per opere in elevazione armate, quali: muri in genere, travi, pilastri, setti, solette, rampe scale eseguito a qualsiasi altezza, profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, il disarmo, esclusa l'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera a regola d'arte. | | |
| T30.A10.A5 | con cls a RbK > = 25 N/mm² per spess. min. o uguali a cm 15 ----- (Euro duecentosettantunovirgolasettanta) | | 271,70 |
| T30.A10.A10 | con cls a RbK > = 25 N/mm² per spessori da cm 16 a cm 35 ----- (Euro duecentoquarantaseivirgolaquaranta) | | 246,40 |
| T30.A10.A15 | con cls a RbK > = 25 N/mm² per spessori maggiori a cm 35 ----- (Euro duecentoventisettevirgolasettanta) | | 227,70 |
| T30.A15 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI Conglomerato cementizio in opera per sottofondi, rinfianchi, scanni, ecc. composto con cemento Portland 325, mc 0.80 di ghiaia, mc 0.40 di sabbia per mc d'impasto, costipato in opera con piani livellati. | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| T30.A15.A10 | con 200 kg/mc di cemento ----- (Euro novantatrevirgolacinquanta) | | 93,50 |
| T30.A17 | GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI SEMPLICI Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 200 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 15 N/mm ² per opere fondazionali semplici, quali: sottofondi, platee, plinti, basamenti eseguito a qualunque altezza, profondita e distanza, comprese eventuali casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, nonchè il disarmo e ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. ----- (Euro centoquattordicivirgolaquaranta) | | 114,40 |
| T30.A21 | FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE Fornitura e getto di calcestruzzo con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 per muratura in elevazione di qualsiasi forma o dimensione, retta o curva eseguito a qualsiasi altezza, profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo ed importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, nonchè il disarmo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² . ----- (Euro centocinquantunovirgolaottanta) | | 151,80 |
| T30.A26 | FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO Fornitura e getto di calcestruzzo per qualsiasi manufatto stradale o di fognatura con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² . eseguito a qualsiasi altezza,profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo ed importanza, le eventuali centine,armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, nonchè il disarmo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. ----- (Euro duecentosettevirgolanovanta) | | 207,90 |
| T30.A55 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO TONDINO Fornitura e posa in opera di ferro tondino piegato compresi sormonti e legatura per cementi armati. Liquidazione secondo le tabelle del 'Prontuario del cemento armato', dell'ing. L. Santarella. | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| T30.A55.A5 | ferro ad aderenza incrementata FE B 38 K ----- (Euro unovirgolacinquantaquattro) | | 1,54 |
| T30.A55.A10 | ferro ad aderenza incrementata FE B 44 K ----- (Euro unovirgolasettantasei) | | 1,76 |
| T40.A5 | MURATURA A SECCO Muratura a secco dietro i muri delle opere in genere e per drenaggi, vespai, fognature, ecc.. ----- (Euro trentavirgolaottanta) | | 30,80 |
| T40.A10 | MURATURA DI PIETRA Muratura di pietra, retta o curva di qualsiasi forma e dimensione con malta di cemento a q.li 3.5 per mc di sabbia, per parapetti, recinzazioni ed altre strutture, compresa la lavorazione delle facceviste a corsi regolari con pietra bugnata e lavorata a punta grossa dell'altezza di cm 20 e dello spessore - rientranza - di cm 20 con gli spigoli bene profilati, compresa la stilatura delle connesure con malta di cemento dosata con q.li 5 di cemento per mc di sabbia per la formazione dei giunti di dilatazione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresa la fornitura della pietra | | |
| T40.A10.A5 | in pietra piacentina ----- (Euro duecentoventottovirgolaottanta) | | 228,80 |
| T40.A10.A10 | in pietra arenaria ----- (Euro duecentosettantasettevirgolaventi) | | 277,20 |
| T40.A10.A15 | in pietra calcare di Aurisina ----- (Euro duecentonovantunovirgolacinquanta) | | 291,50 |
| T40.A11 | MURATURA DI PIETRA - SOLO RIVESTIMENTO Come all'art. T40.A10 ma per il solo rivestimento di muratura in calcestruzzo. | | |
| T40.A11.A5 | in pietra arenaria ----- (Euro centododocivirgolaventi) | | 112,20 |
| T40.A11.A10 | in pietra calcare ----- (Euro centottantunovirgolacinquanta) | | 181,50 |
| T40.A45 | INTONACO CEMENTIZIO LISCIATO A FERRO Intonaco cementizio liscio a ferro dello spessore di 1 cm formato con malta dosata con q.li 9.5 di cemento per mc di sabbia, dello spessore di 1 cm ----- | | 18,70 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| | (Euro diciottovirgolasettanta) | | |
| T50.A5 | CILINDRATURE VARIE Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocità di 3 km all'ora. | | |
| T50.A5.A5 | con rullo da 16-18 tonn ----- (Euro unovirgolatrentacinque) | | 1,35 |
| T50.A5.A10 | con rullo da 8-10 tonn ----- (Euro unovirgolaventi) | | 1,20 |
| T50.A15 | MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO Massicciata stradale ottenuta con conglomerato bituminoso di ghiaia mista a sabbia o frantumato di cava - tout venant bitumato - confezionato a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitricicompresa la cilindratura e ogni materiale e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | | |
| T50.A15.A5 | al metro cubo compattato in opera ----- (Euro ottantaseivirgolaventi) | | 86,20 |
| T50.A15.A10 | dello spessore finito non inferiore a cm 10 ----- (Euro ottovirgolasessanta) | | 8,60 |
| T50.A15.A15 | alla tonnellata ----- (Euro quarantasettevirgolaventi) | | 47,20 |
| T50.A30 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di collegamento - binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, compresa la lavorazione dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, incluso il bitume, e emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| T50.A30.A | alla tonnellata ----- (Euro sessantatrevirgolazerozero) | | 63,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| T50.A30.A5 | dello spessore finito non inferiore a 5 cm ----- (Euro novevirgolazerozero) | | 9,00 |
| T50.A31 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA - STESO A MANO Come all'art. T50.A30 ma steso completamente a mano se ordinato dalla D.L. su strade non accessibili ai mezzi meccanici. ----- (Euro ottantacinquevirgoladiecì) | | 85,10 |
| T50.A35 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su strato di collegamento - binder -, compresa la lavorazione, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindatura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | | |
| T50.A35.A10 | spessore finito non inferiore a 3 cm ----- (Euro seivirgolazerozero) | | 6,00 |
| T50.A40 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm. 3 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindatura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. ----- | | 78,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------|---|------|--------|
| | (Euro settantottovirgolazerozero) | | |
| T50.A41 | <p>CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Come all'art. T50.A40 ma steso completamente a mano se ordinato dalla D.L. su strade non accessibili ai mezzi meccanici.</p> | | 100,00 |
| | (Euro centovirgolazerozero) | | |
| T50.A42 | <p>STESA TAPPETO DI USURA IN LOCALITA' IMPERVIE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm. 3 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.5 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Intervento da eseguirsi, su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, esclusivamente su strade (solitamente interdette al transito di mezzi pesanti - limite 35 q.li) di limitata larghezza con impossibilita di manovra e/o di notevole pendenza con l'utilizzo di autocarri 4x4 di dimensioni ridotte (carrette) compreso lo stoccaggio del conglomerato bituminoso in una localita adiacente all'intervento, il carico sui suddetti autocarri, il trasporto nell'area di intervento e la stesa.</p> | | 125,00 |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | | |
| T50.A44 | <p>TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONALE ANTISKID Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di usura, del tipo Multifunzionale (Antiskid) dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm 2.5, per la formazione del tappeto confezionato con inerti di natura basaltica, o di caratteristiche similari (loppe d'altoforno) impastato a caldo con bitume modificato di tipo hard (secondo la Tabella 8B relativa ai bitumi modificati con aggiunta di polimeri) in quantita compresa tra il 5,5% ed il 7% da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| | <p>posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano ad una temperatura non inferiore ai 150°, la cilindatura da eseguirsi con rulli tandem o vibranti con ruote metalliche, la fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>-----</p> <p>(Euro centododicivirgolazerozero)</p> | | 112,00 |
| T50.A50 | <p>SOVRAPPREZZO PER LAVORO ESEGUITO IN ORARIO NOTTURNO O FESTIVO Sovrapprezzo per il lavoro di stesa del conglomerato bituminoso eseguito nelle ore notturne o festive su strade con caratteristiche di forte traffico (sentito anche il parere del Comando dei Vigili Urbani) nelle quali l'intervento nel regolare orario di lavoro creerebbe un notevole intralcio al regolare deflusso dei veicoli in transito o su strade fortemente trafficate dai mezzi pubblici di trasporto nelle quali l'intervento produrrebbe nelle ore di punta ritardi con ripercussioni sulla cittadinanza. Il sovrapprezzo viene applicato a tutti i magisteri che verranno ordinati dalla Direzione dei Lavori.</p> <p>-----</p> <p>(Euro ventivirgolazerozero)</p> | | 20,00 |
| T50.A60 | <p>RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI Rimozione e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio, della fognatura e degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa, di ferro o di cemento, compresa la mano d'opera e tutti i materiali necessari, con l'obbligo del ripristino della pavimentazione circostante.</p> | | |
| T50.A60.A5 | <p>sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23</p> <p>-----</p> <p>(Euro centottantavirgolazerozero)</p> | | 180,00 |
| T50.A60.A10 | <p>con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06</p> <p>-----</p> <p>(Euro centoventivirgolazerozero)</p> | | 120,00 |
| T50.A60.A15 | <p>con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06</p> <p>-----</p> <p>(Euro ottantavirgolazerozero)</p> | | 80,00 |
| T50.A60.A20 | <p>con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23</p> <p>-----</p> <p>(Euro sessantavirgolazerozero)</p> | | 60,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| T50.A60.A25 | con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06 | | |
| | (Euro quarantacinquevirgolazerozero) | | 45,00 |
| T50.A60.A30 | con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06 | | |
| | (Euro trentacinquevirgolazerozero) | | 35,00 |
| T50.A70 | RAPPEZZI IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO RAPPEZZI IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO Rappezzi in calcestruzzo bituminoso a caldo compresa la fornitura dei materiali, la spalmatura di attacco con 0.500 kg di emulsione bituminosa per mq la stesa, la cilindatura, la formazione del riquadro per il rappezzo, l'asporto del materiale e la mano d'opera. | | |
| T50.A70.A5 | miscela semiaperta spess. 6 cm miscela semiaperta | | 14,00 |
| | (Euro quattordicivirgolazerozero) | | |
| T50.A70.A10 | miscela chiusa spess. 3 cm miscela chiusa | | 16,00 |
| | (Euro sedicivirgolazerozero) | | |
| T60.A1 | PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Pavimentazione dei marciapiedi o gradoni di scalinate in cubetti di pietra di porfido, posti in opera su letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la sigillatura delle connessioni degli stessi, profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto 1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| T60.A1.A5 | Cubetti di porfido delle dimensione di cm. 4-6 | | 74,80 |
| | (Euro settantaquattrovirgolaottanta) | | |
| T60.A1.A10 | Cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 | | 80,30 |
| | (Euro ottantavirgolatrenta) | | |
| T60.A5 | PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA IN CUBETTI DI PORFIDO Pavimentazione della strada con cubetti di pietra, poggianti su letto di sabbia, di almeno 4 cm di spessore, mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia, posti in opera secondo le norme tecniche. | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|------------|--|------|--------|
| | Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, compresa quella dei cubettii, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| T60.A5.A10 | Cubetti delle dimensioni 6-8 cm. ----- (Euro settantasettevirgolazerozero) | | 77,00 |
| T60.A5.A15 | Cubetti delle dimensioni 8-10 cm. ----- (Euro ottantaduevirgolacinquanta) | | 82,50 |
| T60.A7 | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI ARENARIA Pavimentazione di carreggiate, marciapiedi o gradoni di scalinate in cubetti di pietra di arenaria posti in opera, a file diritte o ad archi contrastanti, su letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la sigillatura delle connessure degli stessi, profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto 1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| T60.A7.A5 | Piano a spacco dimensioni 4-6 ----- (Euro settantaquattrovirgolaottanta) | | 74,80 |
| T60.A7.A10 | Piano a spacco dimensioni 6-8 ----- (Euro ottantavirgolatrenta) | | 80,30 |
| T60.A7.A15 | Piano a spacco dimensioni 8-10 ----- (Euro ottantacinquevirgolaottanta) | | 85,80 |
| T60.A7.A20 | Piano fiammato dimensioni 4-6 ----- (Euro ottantavirgolatrenta) | | 80,30 |
| T60.A7.A25 | Piano fiammato dimensioni 6-8 ----- (Euro ottantacinquevirgolaottanta) | | 85,80 |
| T60.A7.A30 | Piano fiammato dimensioni 8-10 ----- (Euro novantunovirgolatrenta) | | 91,30 |
| T70.A5 | SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la preparazione del piano di posa con spandimento di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a spessore | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| T70.A5.A10 | <p>uniforme, battuto con la mazzaranga finoal completo assestamento e uniforme consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco. Nel prezzo è compresa la formazione di riquadri in corrispondenza di alberi, esistenti in sede di marciapiede, comprese eventuali casseforme di qualunque tipo il tutto come indicato in fase esecutiva dalla Direzione dei Lavori.</p> <p>spessore cm 15</p> <p>----- (Euro ventivirgolazerozero)</p> | | 20,00 |
| T70.A10 | <p>CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello spessore compresso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq, la cilindratura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali occorrenti incluso il bitume l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>----- (Euro diciassettevirgolazerozero)</p> | | 17,00 |
| T70.A15 | <p>TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA Tappeto di malta bituminosa, eseguito a caldo, di spessore compresso, steso a mano su sottofondo di calcestruzzo, compresa la lavorazione dell'impasto, il suo trasporto a piè d'opera, la cilindratura con rullo compressore da 2 tonn la fornitura di tutti i materiali occorrenti, la mano d'opera, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> | | |
| T70.A15.A15 | <p>alla tonnellata</p> <p>----- (Euro centodiecivirgolazerozero)</p> | | 110,00 |
| T70.A16 | <p>FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA ARENARIA Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra arenaria, compatta senza venature ne screpolature, a taglio di sega con spigolo longitudinale smussato in corrispondenza del piano pedonale compresa la bocciardatura con cordellina su due faccie, in lunghezze assortite ma non minori di ml. 0,60.</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| T70.A16.A5 | Cordonata diritta in pietra arenaria sezione cm. 15/25. | | |
| | (Euro novantaseivirgolaottanta) | | 96,80 |
| T70.A16.A15 | Cordonata curva in pietra arenaria sezione cm. 15/25 a raggi vari. | | |
| | (Euro centotrentatrevirgolazerozero) | | 133,00 |
| T70.A18 | FORNITURA DI CORDONATA DA MARCIAPIEDE IN PIETRA PIASENTINA Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra, compatta senza venature nè screpolature, con le teste segate o lavorate in lunghezza assortite ma non minori di ml 0.60 con il piano pedonale e la facciavista bocciardata e arrotondamento dello spigolo lato carreggiata. | | |
| T70.A18.A10 | Cordonata diritta in pietra piacentina della sez. 15/25 cm. | | |
| | (Euro quarantottovirgolaquaranta) | | 48,40 |
| T70.A18.A15 | Cordonata curva in pietra piacentina sez. 15/25 a raggi vari. | | |
| | (Euro ottantunovirgolaquaranta) | | 81,40 |
| T70.A19 | FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALE Fornitura a piè d'opera di cordonata di marciapiede diritta o curva in pietra artificiale confezionata in cemento vibropressato, con un impiego di 300 kg di cemento 425 per mc d'impasto, graniglia di marmo e cemento Italbiano, opportunamente armata in pezzi della lunghezza di ml 100 (curve lunghezze secondo disposizioni D.L.) con una faccia inclinata di 3 su 15. | | |
| T70.A19.A15 | con le facce a vista bocciardate sez. 15/25 cm | | |
| | (Euro diciassettevirgolasessanta) | | 17,60 |
| T70.A20 | POSA IN OPERA DI CORDONATA Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva, compreso lo scavo ed eventualmente la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata da gettarsi in calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di cordonata. Nel prezzo sono da comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| | tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori alle pubbliche discariche. | | |
| T70.A20.A1 | in pietra naturale | | 23,10 |
| | ----- (Euro ventitrevirgoladieci) | | |
| T70.A20.A2 | in pietra naturale di recupero Nel prezzo di posa e' compreso, la cernita e il prelievo delle cordonate nei depositi comunali, il carico trasporto e scarico in cantiere, e dopo la posa in opera, qualora necessiti, la stuccatura delle teste. | | 41,80 |
| | ----- (Euro quarantunovirgolaottanta) | | |
| T70.A20.A3 | in pietra artificiale | | 17,00 |
| | ----- (Euro diciassettevirgolazerozero) | | |
| T70.A20.A5 | | | |
| | ----- (Euro zero) | | |
| T70.A22 | CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE AIUOLE (a sez. rettangolare) Fornitura e posa in opera, per la delimitazione di aiuole, di cordolo in calcestruzzo pre-confezionato della lunghezza di cm. 100 e di sezione cm. 25x5 con superfici lisce a vista, il tutto come verra indicato, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori. Compreso lo scavo, la demolizione dell'eventuale orlo precedente, la preparazione del letto di posa e dello schienale (lato aiuola) da gettarsi in opera in calcestruzzo con 2 q.li di cemento per mc. d'impasto. Nel prezzo sono da considerarsi, oltre la fornitura e posa in opera del cordolo, anche la fornitura e posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso, per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori. | | 14,30 |
| | ----- (Euro quattordicivirgolatrenta) | | |
| T70.A25 | FORMAZIONE DI LUNETTE Formazione di lunette per imbocchi di caditoie su cordonata o fascia, in pietra. | | |
| T70.A25.A5 | su pietra naturale | | 24,20 |
| | ----- (Euro ventiquattrovirgolaventi) | | |
| T70.A25.A10 | su pietra artificiale. | | 9,00 |
| | ----- (Euro novevirgolazerozero) | | |
| U10 | PULIZIE ED ESPURGHII | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| | PULIZIE ED ESPURGHI | | |
| U10.A15 | ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano, del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e della caduta nell'allacciamento compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in localita da procurarsi dall'assuntore. | | |
| U10.A15.A5 | caditoia tipo normale ----- (Euro ventisettevirgolazerozero) | | 27,00 |
| U10.A15.A10 | caditoia piccola tipo vecchio ----- (Euro ventiduevirgolazerozero) | | 22,00 |
| U10.A15.A15 | caditoia grande tipo vecchio ----- (Euro trentatrevirgolazerozero) | | 33,00 |
| U10.A20 | ESPURGO DI COLLETTORI STRADALI ESPURGO DI COLLETTORI STRADALI Espurgo a macchina o a mano di collettori stradali da fognatura di qualunque diametro e forma. Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi onere per consegnare perfettamente puliti tutti i manufatti entro il limite della zona fissata o fino allo scarico a mare. La pulizia di tutti i manufatti di fognatura lungo il percorso dei collettori è pure compresa nel prezzo esclusa però l'eventuale disotturazione degli allacciamenti che verrà compensata a parte. A carico dell'appaltatore rimane anche l'obbligo del trasporto alle discariche del materiale estratto, delle segnalazioni stradali necessarie di tutti i provvedimenti atti a regolare l'andamento del traffico nella zona interessata dai lavori. E' data facoltà all'assuntore di eseguire il lavoro nelle ore diurne o notturne senza nessuna variazione di prezzo. Eventuali piccoli depositi di materiale di risulta che non potranno essere subito asportati dovranno venire abbondantemente cosparsi di calce o di cloro. | | |
| U10.A20.A5 | per condotte da diam. 15 a diam. 25 o luce simile per condotte da diam. 15 a diam. 25 o luce simile ----- (Euro ventiduevirgolazerozero) | | 22,00 |
| U10.A25 | ESPURGO DI ALLACCIAMENTI STRADALI ESPURGO DI ALLACCIAMENTI STRADALI Espurgo a macchina o a mano di allacciamenti stradali di qualunque diametro tipo e forma, dai pozzetti d'ispezione dei fognoli, acquai e caditoie stradali o in sede marciapiede al collettore stradale. Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|------------|--|------|--------|
| U10.A25.0 | <p>onere per ripristinare la pulizia e l'efficienza sia degli allacciamenti che dei pozzetti con l'obbligo del trasporto alle discariche del materiale estratto, delle segnalazioni stradali necessarie e di tutti i provvedimenti atti a regolare l'andamento del traffico nella zona interessata dai lavori. E' facoltà dell'assuntore di eseguire il lavoro nelle ore diurne o notturne senza nessuna variazione di prezzo.</p> <p>----- (Euro novantacinquevirgolazerozero)</p> | | 95,00 |
| U10.A26 | <p>PULIZIA TORRENTI PULIZIA TORRENTI Raccolta effettuata completamente a mano di ramaglie, foglie e rottami vari ecc. sino alla completa pulizia dell'alveo del torrente previo eventuale disboscamento, trasporto ad un luogo di raccolta , selezione del materiale raccolto ,con separazione tra rottami,legname ed inerti, caricamento su autocarro,consegna all'inceneritore o ai fondi A.C.E.G.A.S. della N.U.,del materiale combustibile , trasporto del rimanente materiale inerte in localita'preposta all'accoglimento dello stesso secondo le forme previste dalla legge, comprese eventuali tasse di smaltimento ed eventuali permessi per l'accesso ai torrenti attraverso fondi privati, oneri e il tutto a carico dell'appaltatore.Lavoro eseguito per una larghezza massima di 10 m e compreso ogni onere e adeguamenti ai sensi del DLgs 22/97 (decreto Ronchi).</p> | | |
| U10.A26.0 | <p>PULIZIA TORRENTI PULIZIA TORRENTI ----- (Euro trentavirgolazerozero)</p> | | 30,00 |
| U10.A27 | <p>ESPURGO TORRENTI O CANALI ESPURGO TORRENTI O CANALI Espurgo di torrenti o canali aperti o chiusi in alveo naturale o artificiale, consistenti in scavo carico trasporto e scarico in località da procurarsi dall'assuntore, dei materiali di risulta dalla pulizia dell'alveo, lo scavo dovrà essere eseguito anche in presenza d'acqua, esclusa ogni maggiorazione al prezzo unitario. Al metro cubo sciolto.</p> | | |
| U10.A27.10 | <p>SCAVO DI SBANCAMENTO alveo chiuso a mano o macch. SCAVO DI SBANCAMENTO DI TORRENTI O CANALI Scavo di sbancamento di torrenti o canali aperti in alveo naturale o artificiale, consistenti in scavo carico trasporto e scarico in localita'autorizzata da procurarsi dall'assuntore, dei materiali inerti</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|---|------|--------|
| | risultanti dalla pulizia dell'alveo, lo scavo dovrà essere eseguito anche in presenza d'acqua ed in presenza di immondizie sepolte o semisepolte quali elettrodomestici vari, legname, copertoni ecc. che dovranno essere smaltiti a parte sempre a carico dell'assuntore, esclusa ogni maggiorazione al prezzo unitario. Ogni onere compreso ed eventuali permessi per l'accesso ai torrenti attraverso fondi privati. Compreso ogni onere e adempimento ai sensi del D.Lgs 22/97 (decreto Ronchi). Al metro cubo. | | |
| U10.A27.10.A5 | SCAVO DI SBANCAMENTO in alveo aperto a mano SCAVO DI SBANCAMENTO in alveo aperto a mano | | 300,00 |
| | ----- (Euro trecentovirgolazerozero) | | |
| U10.A27.10.A7 | SCAVO DI SBANCAMENTO in alveo aperto a macchina SCAVO DI SBANCAMENTO in alveo aperto a macchina | | 180,00 |
| | ----- (Euro centottantavirgolazerozero) | | |
| U10.A27.A10 | in alveo chiuso a mano in alveo chiuso a mano | | 350,00 |
| | ----- (Euro trecentocinquantavirgolazerozero) | | |
| U20.A6 | FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DRENAGGIO-PVC-PEAD Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378) corrugati e microfessurati, da porre sul fondo dei canali di cattura delle acque di sottosuolo, compresa la fornitura e l'inguainamento dei tubi medesimi con calza della tubazione costituita da tessuto non tessuto di opportuna tessitura onde permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta all'esterno delle particelle che potrebbero provocare l'intasamento del drenaggio. | | |
| U20.A6.A5 | per tubi diam. 100 mm | | 15,40 |
| | ----- (Euro quindicivirgolaquaranta) | | |
| U20.A6.A10 | per tubi diam. 150 mm | | 17,60 |
| | ----- (Euro diciassettevirgolasessanta) | | |
| U20.A6.A15 | per tubi diam. 200 mm | | 19,80 |
| | ----- (Euro diciannovevirgolaottanta) | | |
| U20.A40 | FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| | P.V.C. (303/1) Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con guarnizione elastomerica (UNI 4920), compresi i pezzi speciali ed il rinfianco con materiale sabbioso secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per dare la condotta perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia di spessore cm 10 + 1/10 del diametro e rinfiancati con sabbia o pietrischetto per tutta la lunghezza dello scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2 diametro. Letto e rinfianchi di sabbia pagati a parte. | | |
| U20.A40.A5 | D.N. 160 mm. ----- (Euro ventottovirgolazerozero) | | 28,00 |
| U20.A40.A10 | D.N. 200 mm. ----- (Euro trentottovirgolazerozero) | | 38,00 |
| U20.A40.A15 | D.N. 250 mm. ----- (Euro quarantottovirgolazerozero) | | 48,00 |
| U20.A43 | FORNITURA E POSA RACCORDI P.V.C. RIGIDO - BRAGHE Come all'art. U20.A42. -- Braghe a 45° a 87° o a 30°: | | |
| U20.A43.A5 | D.N. 250/150 o 250/200 mm. ----- (Euro sessantaduevirgolasettanta) | | 62,70 |
| U20.A48 | FORNITURA E POSA TUBI IN P.V.C. PER ALLACCIAMENTI Fornitura e posa in opera di tubi per allacciamenti alle caditoie, doccioni, acquai e fognoli, secondo norme U.N.I. 7447 tipo 303/1 ivi compreso qualunque pezzo speciale secondo U.N.I. 7447, misurati in proiezione orizzontale, dall'asse del collettore - sia esso in cemento o in P.V.C. - all'asse del manufatto, a qualunque profondita, compreso il pietrisco vagliato per il conguaglio del piano di posa, il tutto eseguito secondo le norme tecniche, con l'avvertenza che per distanze orizzontali da ml 0 a ml 1, verra pagato un metro lineare. Allacciamento in tubo di P.V.C. DN 160, spessore 3.9 mm. Compreso il rinfianco in sabbia della sezione di 0,058 mq. | | |
| | ----- (Euro trentaduevirgolazerozero) | | 32,00 |
| U20.A58 | FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| | <p>DRENAGGIO-PVC-PEAD FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DRENAGGIO-PVC-PEAD Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378) corrugati e microfessurati, da porre sul fondo dei canali di cattura delle acque di sottosuolo, compresa la fornitura e l'inguainamento dei tubi medesimi con calza della tubazione costituita da tessuto non tessuto di opportuna tessitura onde permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta all'esterno delle particelle che potrebbero provocare l'intasamento del drenaggio.</p> | | |
| U20.A58.A10 | <p>per tubi diam. 150 mm-P.01.020.10 per tubi diam. 150 mm - P.01.020.10</p> | | 13,00 |
| | (Euro tredicivirgolazerozero) | | |
| U30 | <p>MANUFATTI FOGNATURA MANUFATTI FOGNATURA</p> | | |
| U30.A5 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANELLI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di anelli in calcestruzzo diam. 90 altezza 0.50 cm su pozzetti di fognatura, spess. cm 10 posti in opera in malta di sabbia e cemento 1:1 con fughe intonacate. Tenendo presente che per altezze inferiori a ml 0.50 verra pagato il prezzo intero.</p> | | 72,90 |
| | (Euro settantaduevirgolanovanta) | | |
| U30.A10 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STROMBI DI CEMENTO Fornitura e posa in opera di strombi di cemento armato per pozzetti d'ispezione, compresa la sigillatura dei giunti di raccordo e la intonacatura degli stessi con malta formata con q.li 9.5 di cemento per mc di sabbia e l'eventuale maggior onere dovuto alla pendenza della strada.</p> | | 94,60 |
| | (Euro novantaquattrovirgolasessanta) | | |
| U30.A15 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI CIRCOLARI Fornitura e posa in opera di chiusini circolari in ghisa diam. 550 completi di telaio del peso di kg 150 con le basi di contatto fra telaio e chiusino passate al tornio.</p> | | 279,00 |
| | (Euro duecentoseffantannovevirgolazerozero) | | |
| U30.A23 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale con telaio di vario tipo, forma e</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| | dimensione, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e delle tipologie in commercio, pesati in cantiere. | | |
| U30.A23.A5 | Chiusini Classe E 600 - a norma UNI EN 124 certificati | | |
| | ----- (Euro quattrovirgolaventi) | | 4,20 |
| U30.A23.A10 | Chiusini Classe E 400 - a norma UNI EN 124 certificati | | |
| | ----- (Euro quattrovirgolazerozero) | | 4,00 |
| U30.A45 | ----- (Euro zero) | | |
| U30.A50 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTE PER DOCCIONI Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni, compreso scavo ed asporto ed il sottofondo in C.L.S. a 150 kg/mc di cemento con diaframma idrico, in cemento fuso o ad alta resistenza, complete di chiusini in graniglia lavorata a martellina, compresa l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili, la fornitura e la posa dei pezzi speciali per i collegamenti di afflusso e deflusso di qualsiasi diametro necessario, stuccatura con malta a kg 950 di cemento. | | |
| | ----- (Euro cinquantatrevirgolannovanta) | | 53,90 |
| U30.A55 | LIEVO DI CHIUSINI CON TELAIO Lievo di chiusini con telaio, per manufatti vari compreso il trasporto ai depositi comunali ovvero alle discariche in localita da procurarsi dall'assuntore. | | |
| U30.A55.A5 | chiusino ghisa diam. 550 | | |
| | ----- (Euro ventivirgolannovanta) | | 20,90 |
| U30.A55.A10 | ispezione ghisa per caditoie | | |
| | ----- (Euro sedicivirgolacinquanta) | | 16,50 |
| U30.A55.A15 | griglie ghisa per caditoie | | |
| | ----- (Euro sedicivirgolacinquanta) | | 16,50 |
| U30.A55.A20 | diam. 550 chiusino cemento | | |
| | ----- (Euro tredicivirgolaventi) | | 13,20 |
| U30.A55.A25 | chiusino cemento 64x64 | | |
| | ----- (Euro dodicivirgoladieci) | | 12,10 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| U30.A55.A30 | chiusino cemento 44x44 ----- (Euro undecivirgolazerozero) | | 11,00 |
| U30.A55.A55 | chiusino cemento 33x33 ----- (Euro diecivirgolazerozero) | | 10,00 |
| U30.A55.A60 | chiusino cemento 27x27 ----- (Euro diecivirgolazerozero) | | 10,00 |
| U30.A55.A65 | chiusino cemento 84x84 ----- (Euro quattordicivirgolatrenta) | | 14,30 |
| U30.A55.A70 | chiusino doccia ----- (Euro undecivirgolazerozero) | | 11,00 |
| U30.A65 | COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetti d'ispezione in mattoni pieni, internamente intonacati o in calcestruzzo, anche in elementi prefabbricati, compreso il fondo in Cls, per l'impianto di drenaggio e per canalizzazioni interrate in genere; incluso lo scavo, il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere, esclusi il chiusino e l'eventuale strombo da liquidarsi a parte. | | |
| U30.A65.A5 | dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00 ----- (Euro centovirgolazerozero) | | 100,00 |
| U30.A65.A10 | dimensioni interne cm 45x45 fino h 1.20 ----- (Euro centoventivirgolazerozero) | | 120,00 |
| U30.A65.A15 | dimensioni interne cm 65x65 fino h 2.00 ----- (Euro centottantavirgolazerozero) | | 180,00 |
| U30.A70 | LIEVO DI CADITOIE STRADALI Lievo di caditoie stradali di qualsiasi tipo. | | |
| U30.A70.A5 | con deposito nell'ambito del cantiere ----- (Euro ventiseivirgolaquaranta) | | 26,40 |
| U30.A70.A10 | con trasporto in localita designata dalla D.L. ----- (Euro trentaseivirgolatrenta) | | 36,30 |
| U30.A85 | POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (MARCIPIEDE) Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di tutti i chiusini con sede in marciapiede, compresi scavo e | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| | completamenti in calcestruzzo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate. | | |
| U30.A85.A5 | compresa fornitura caditoie ----- (Euro duecentoquindicivirgolazerozero) | | 215,00 |
| U30.A86 | FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (MARCIPIEDE) Come all'art. U30.A85 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura. ----- (Euro centosettantacinquevirgolazerozero) | | 175,00 |
| U30.A90 | POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA) Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di tutti i chiusini e griglie di ghisa con sede in carreggiata, compreso lo scavo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate ed un getto di calcestruzzo 200 di cemento dello spessore di cm10 sui tre lati della carreggiata - griglia kg 76 chiuso kg 28. | | |
| U30.A90.A5 | compresa fornitura caditoie ----- (Euro trecentoventivirgolazerozero) | | 320,00 |
| U30.A95 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICATA 40X40 COMPLETA DI GRIGLIA IN GHISA Fornitura e posa di canaletta in calcestruzzo prefabbricata delle dimensioni di cm. 40x40 completa di griglia in ghisa. Compreso lo scavo, il calcestruzzo di fissaggio, gli eventuali tagli a misura, la fornitura e posa in opera del pozzetto sifonato (chiusino escluso) e l'allacciamento, con tubo in PVC da 160 mm., al collettore stradale esistente fino a una distanza di ml. 2,00. Nel prezzo è compresa la mano d'opera, la fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. ----- | | 400,00 |
| | (Euro quattrocentovirgolazerozero) | | |
| U30.A120 | Fornitura e posa in opera di caditoie FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE (58X68) Fornitura e posa in opera di caditoie stradali di tipo ridotto, dimensioni 58x68, complete di griglie in ghisa cl.400, con sede in carreggiata, compreso lo scavo ed il trasporto del materiale fuori cantiere e un getto di calcestruzzo a 200 kg di cemento dello spessore di 10 cm tutto attorno ai quattro lati del manufatto. | | |
| U30.A120.A5 | Fornitura e posa in opera di caditoie Fornitura e posa in opera di caditoie | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|--|------|--------|
| | ----- (Euro duecentovirgolazerozero) | | 200,00 |
| U30.A125 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN CEMENTO Fornitura e posa in opera di chiusini in cemento fuso o ad alta resistenza per caditoie, fognoli, acquai ecc. completi di telaio. | | |
| U30.A125.A5 | chiusini 33x33 ----- (Euro trentaquattrovirgoladieci) | | 34,10 |
| U30.A125.A10 | chiusini 27x27 ----- (Euro venticinquevirgolatrenta) | | 25,30 |
| U30.A125.A15 | chiusini 64x64 ----- (Euro sessantanovevirgolatrenta) | | 69,30 |
| U30.A125.A20 | chiusini 44x44 ----- (Euro quarantottovirgolaquaranta) | | 48,40 |
| U30.A125.A25 | chiusini diam. 550 ----- (Euro sessantacinquevirgolazerozero) | | 65,00 |
| U30.A125.A30 | chiusini di doccia ----- (Euro cinquantavirgolasessanta) | | 50,60 |
| U30.A125.A35 | chiusini 84x84 ----- (Euro ottantaquattrovirgolasettanta) | | 84,70 |
| U30.A135 | CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di un canale di drenaggio per la raccolta delle acque meteoriche in calcestruzzo polimerico di dimensioni 26-30x(26-30) cm esterno, completo di testate di chiusura, griglie in ghisa sferoidale classe D400 conforme alle norme UNI-EN 124 certificati. Nel prezzo sono compresi eventuali modifiche del canale in calcestruzzo (tagli, fori ecc.) secondo ordini della D.L., gli allacciamenti ai pozzetti, il taglio della pavimentazione, lo scavo, il trasporto in localita'da procurarsi dall'assuntore delle materie scavate, un getto in cls 200 kg di cemento dello spessore di 10 cm su tutti i lati del perimetro, il rinterro ed il rappezzo della carreggiata interessata dallo scavo del canale con calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta - binder posto a caldo e quant' altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| U30.A135.0 | CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO | | |
| | (Euro trecentovirgolazerozero) | | 300,00 |
| X10.A5 | VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi) Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm 12 (escluso tracciati di parcheggio), di strisce della larghezza superiore a cm.12, attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione ed entita', compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. | | |
| X10.A5.A5 | per lavoro normale | | 9,30 |
| | (Euro novevirgolatrenta) | | |
| X10.A5.A10 | per lavoro notturno | | 10,20 |
| | (Euro diecivirgolaventi) | | |
| X10.A5.A15 | per lavoro festivo | | 10,70 |
| | (Euro diecivirgolasettanta) | | |
| X10.A5.A20 | per lavoro festivo notturno | | 11,60 |
| | (Euro undecivirgolasessanta) | | |
| X10.A10 | VERNICIATURA DI PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI Verniciatura di primo impianto in colore bianco, giallo o blu su superfici stradali, per la formazione di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di parcheggio, compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. | | |
| X10.A10.A5 | per lavoro normale | | 10,10 |
| | (Euro diecivirgoladieci) | | |
| X10.A10.A10 | per lavoro notturno | | 11,10 |
| | (Euro undecivirgoladieci) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| X10.A10.A15 | per lavoro festivo | | |
| | ----- (Euro undicivirgolasessanta) | | 11,60 |
| X10.A10.A20 | per lavoro festivo notturno | | |
| | ----- (Euro dodicivirgolasessanta) | | 12,60 |
| X20.A26 | LIEVO E RIPOSA PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI Lievo, accatastamento in cantiere e successiva posa in opera di pali di sostegno di segnaletica stradale o di paletti reggicatena compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro. | | |
| X20.A26.A5 | Pali di sostegno segnali stradali | | |
| | ----- (Euro quarantaduevirgolanoventa) | | 42,90 |
| X20.A26.A10 | Paletti reggicatena. | | |
| | ----- (Euro ventiduevirgolazerozero) | | 22,00 |