

PREMESSA

L'intervento previsto nella prima fase dei lavori, ovvero la delimitazione dell'area commemorativa rispetto al poligono di tiro, contempla l'esecuzione delle seguenti opere:

1° LOTTO

FASE A: Adeguamento dell'area di tiro ai fini della sicurezza

Verrà eseguito un decespugliamento lungo la parte bassa esterna, ed anche quella interna, della struttura frontale in calcestruzzo, con conseguente spianamento per una pista di transito per i mezzi di lavoro, nonché il montaggio di impalcatura su entrambi i fronti delle quinte da tamponare.

Sarà eliminato il rivestimento in grossi tavoloni di legno vicino alle zone delle quinte da tamponare e saranno costruiti dei tamponamenti per le 16 specchiature libere in cemento armato, di dimensioni circa m 3,80x2,00m.

All'interno dell'edificio tiratori verrà eseguito un nuovo muro interno in bimattoni per dividere la zona tiratori dalla zona per il pubblico, lasciando una porta metallica di collegamento.

Saranno inoltre tamponati, con muratura in mattoni, i fori finestra della zona riservata al pubblico, previo smontaggio delle specchiature U-GLASS.

FASE B: Delimitazione dell'area commemorativa "Parco della pace" dal poligono di tiro

Come primo intervento si provvederà all'apertura di un varco munito di cancello su Strada per Vienna per accedere con i mezzi di lavoro, che sarà poi mantenuto come accesso principale all'area commemorativa.

Sarà costruita una recinzione esterna tra Strada per Vienna e l'edificio che ospita il poligono, atta a delimitare l'area adibita a "Parco della Pace". La recinzione sarà costituita da muro in calcestruzzo con soprastante rete plastificata.

Per accedere alla zona interna alle mura perimetrali sarà aperto un varco di ingresso, in corrispondenza di uno degli archi attualmente tamponati. Si eseguirà poi la demolizione della pensilina in calcestruzzo sopra le piazzole di tiro e verranno demoliti i due setti murari posti perpendicolarmente alle linee di tiro.

Successivamente si provvederà alla formazione di un muro di divisione in calcestruzzo di altezza media di m. 3,00 tra la nuova area commemorativa ed il resto del poligono.

I lavori sopra descritti si limitano a una semplice divisione fisica per distinguere l'area commemorativa dal poligono e la messa in sicurezza delle nuove linee di tiro.