



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING

PROGETTO PROMOSSO DALL'ANPI - VZPI

CODICE OPERA 14069

POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE TRIESTE
- (VILLA OPICINA) -

**1° LOTTO - Opere per la delimitazione dell'area commemorativa
dal poligono di tiro**

PROGETTISTA

dott. arch. Andrea Kriznic

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(art. 42 DPR 207/2010)

TAV.

6

SCALA

DATA

GIUGNO 2016

Trieste

FASE A: Adeguamento dell'area di tiro ai fini della sicurezza

N DESCRIZIONE LAVORI E PROVviste	Q.	IMPORTO
1) Decespugliamento, mediante taglio con sega a motore, lungo la parte bassa esterna, ed anche quella interna (stimati ml 70 totali), della struttura frontale in calcestruzzo, raccolta e deposito in zona di quanto prodotto. L'intervento dovrà essere eseguito sui due fronti nella misura necessaria per l'esecuzione dei successivi lavori di tamponamento.	a corpo 1	€ 3.150,00
2) Apertura spianamento per una pista di transito ai mezzi di lavoro (per una lunghezza di circa ml 60 e di larghezza adeguata) sulla parte posteriore.	a corpo 1	€ 1.100,00
3) Montaggio di impalcatura su entrambi i fronti delle quinte da tamponare (18 aperture totali): trasporto materiali occorrenti, scarico, formazione dei piani di appoggio sul terreno morbido, montaggio degli elementi e/o tubi innocenti per formazione piani di lavoro a norma, ancoraggi, puntellazioni, smontaggi a lavori finiti, carico su autocarri, trasporto a magazzino. Prezzo per campata.	a corpo 1	€ 7.200,00
4) Eliminazione del rivestimento in grossi tavoloni di legno vicino alle zone delle quinte da tamponare: taglio del legname sugli speroni verticali e sulle parti orizzontali, smontatura della ferramenta, eventuale fissaggio delle parti libere, raccolta del materiale ed accatastamento in zona (18 elementi totali). Intervento nella misura necessaria all'esecuzione dei lavori murari.	a corpo 1	€ 5.040,00
5) Costruzione dei tamponamenti delle specchiature libere (dimensioni medie ml 3,80x2,00m - 18 specchiature totali): fornitura e trasporto dei materiali ed attrezzatura, esecuzione dei fori nella struttura di contorno alla specchiatura, inserimento di barre metalliche e loro fissaggio con malta antiritiro, posa in opera di una maglia in ferro tondino o rete elettrosaldata, armo bifrontale, confezionamento calcestruzzo, sollevamento, getto, costipamento, disarmo, completamento chiusura superiore.	a corpo 1	€ 21.240,00
6) Messa in opera del rivestimento sulle quinte tamponate in cls (per totali 7 tamponamenti), parzialmente con materiale ligneo recuperato in sito e parzialmente con la fornitura di nuovo (nella misura stimata del 30%).	a corpo 1	€ 5.355,00
7) Costruzione muro divisorio interno (dimensioni ml 6,00x5,20x0,26) con incastri su pilastri laterali e trave soprastante, correa centrale, in bimattoni, intonacatura su entrambi i fronti, realizzazione di un foro di passaggio dimensioni ml 0,90x2,10.	a corpo 1	€ 6.400,00
8) Fornitura e posa in opera di una porta metallica semplice, standard dimensioni ml 0,90x2,10.	a corpo 1	€ 1.300,00
9) Tamponamento di fori finestra (5 fori totali): montaggio impalcatura su entrambi i fronti, smontaggio specchiature U-GLASS su telaio metallico, asporto materiali ed impianti di stoccaggio, costruzione di muratura (ben immersa alle parti circostanti) in mattoni, intonacatura sui due fronti.	a corpo 1	€ 7.370,00
TOTALE FASE A		€ 58.155,00

FASE B: Delimitazione dell'area commemorativa dal poligono di tiro

1) Apertura di un varco di ingresso lato strada, larghezza ml 4,00: - eliminazione di recinzione metallica (taglio pali, fissaggi laterali rete esistente); - demolizione muro di base in calcestruzzo (sezione ml 0,70x0,40) e sua fondazione, ripittura testate muri laterali, getto soglia; - costruzione e posa in opera di cancello (caratteristiche simili alla recinzione) a due ante (dimensioni ml 4,00x2,00).	a corpo	1	€ 7.390,00
2) Costruzione recinzione esterna e delimitazione dell'area commemorativa: - taglio pavimentazione in asfalto (lunghezza ml 30,00), asporto asfalto, scavo, asporto, getto magrone, costruzione muro in calcestruzzo (sezione ml 0,70x0,30); - realizzazione sul muro di base, per una lunghezza media di ml 60, di recinzione alta ml 1,50 in rete plastificata su paletti.	a corpo	1	€ 20.275,00
3) Apertura di un varco d'ingresso: - rimozione porta, demolizione muratura in laterizio sotto l'arco, demolizione del calcestruzzo sulle parti basse laterali, carico, asporto materiali.	a corpo	1	€ 1.400,00
4) Demolizione pensilina: - montaggio impalcatura, taglio, smontaggio, carico, asporto dei materiali di rivestimento, - demolizione della pensilina in calcestruzzo, taglio ferri, carico ed asporto materiali;	a corpo	1	€ 7.130,00
5) Demolizione dei <u>due</u> muri/paratie: - smontaggio ed accatastamento in loco dei rivestimenti in legno per il futuro riutilizzo; - montaggio impalcatura, demolizione murature, e relative fondazioni (se affioranti), trasferimento materiali sul piazzale, carico e asporto.	a corpo	1	€ 3.900,00
6) Costruzione del muro esterno delimitante la zona del poligono: scavo, getto di fondazione, armo, confezionamento, ferro, getto cls, (sezione ml 3,00x0,25, lunghezza media ml 50,00), disarmo.	a corpo	1	€ 30.000,00
TOTALE FASE B			€ 70.095,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 128.250,00

- Esclusa I.V.A. al 22%
- Esclusa rimozione di impianti (di ogni tipo) presenti nelle zone di intervento;
- Escluso taglio di alberi ed arbusti
- Esclusi oneri, spese Direzione lavori, eventuali progetti (Soprintendenza, autorizzazioni comunali, strutture, ecc.)
- Esclusi oneri per la sicurezza

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 29/06/2016 09:56:52

*IMPRONTA: 7842CA2B22AD54323548C3E98AC2C31304F87420C7AE61FFF04ACD31A5189C72
04F87420C7AE61FFF04ACD31A5189C72E9FE4E5133BCF7198357679632EFADF8
E9FE4E5133BCF7198357679632EFADF8D280E1B3AAD1DC0047FA81D29FB7E017
D280E1B3AAD1DC0047FA81D29FB7E017A97358080A825DFFD54B7704B3D6A3D9*