



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321


AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO RIDOTTO DEL COSTALUNGA

CODICE OPERA: 14049

PROGETTISTI

dott. ing. Nerio Musizza 

geom. Luigi Stocchi 

dott. in ing. Giorgio Smrekar 

DISEGNATORE

geom. Angelo Micillo 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Enrico Conte 

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

Computo Metrico Estimativo

SCALA

DATA

NOVEMBRE 2016

Trieste

COMPUTO METRICO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------|---|-----------|--------|-----------|
| N. | CODICE | | | | |
| 1 | A.001.01 | OPERE EDILI SCAVI E REINTERRI SCARIFICA SUPERFICIALE 1650 | 1.650,00 | 2,00 | 3.300,00 |
| | | Totale mq | 1.650,00 | | |
| 2 | B.005.01 | SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA 120 | 120,000 | 30,00 | 3.600,00 |
| | | Totale mc | 120,000 | | |
| | | Totale SCAVI E REINTERRI Euro | | | 6.900,00 |
| 3 | E.01.055 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 1 | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| | | Totale mc | 1,000 | | |
| 4 | E.03.130 | RIMOZIONE DI RETE METALLICA 400 | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| | | Totale mq | 400,00 | | |
| 5 | E.03.135 | RIMOZIONE DI CANCELLO ESTERNO IN METALLO 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | Totale cad. | 1 | | |
| | | Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro | | | 800,00 |
| 6 | B.006.01 | OPERE IN CLS OPERE IN CALCESTRUZZO 90 | 90,000 | 280,00 | 25.200,00 |
| | | Totale mc | 90,000 | | |
| | | Totale OPERE IN CLS Euro | | | 25.200,00 |
| 7 | A.002.01 | PREPARAZIONE SOTTOFONDI SOTTOFONDO COMPATTO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA 250 | 250,000 | 32,00 | 8.000,00 |
| | | Totale mc | 250,000 | | |
| 8 | A.003.01 | FORMAZIONE DI SOTTOFONDO IMPERMEABILE 1650 | 1.650,00 | 10,00 | 16.500,00 |
| | | Totale mq | 1.650,00 | | |
| 9 | A.004.01 | LIVELLAZIONE DELLA SUPERFICIE STABILIZZATA 1650 | 1.650,00 | 2,00 | 3.300,00 |
| | | Totale mq | 1.650,00 | | |
| | | Totale PREPARAZIONE SOTTOFONDI Euro | | | 27.800,00 |
| 10 | B.007.01 | DRENAGGI COLLETTORE PERIMETRALE DI DRENAGGIO | | | 60.700,00 |
| | | A RIPORTARE | | | |

COMPUTO METRICO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-------------------------|---|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 60.700,00 |
| | | 160 | 160,00 | | |
| | | Totale m | 160,00 | 35,00 | 5.600,00 |
| 11 | B.008.01 | POZZETTI DI ISPEZIONE IN CLS | | | |
| | | 20 | 20,0 | | |
| | | Totale cad. | 20,0 | 150,00 | 3.000,00 |
| 12 | B.009.01 | POZZETTO DIAFRAMMATO | | | |
| | | 1 | 1,0 | | |
| | | Totale cad. | 1,0 | 800,00 | 800,00 |
| 13 | B.0010.01 | CANALETTA PERIMETRALE | | | |
| | | 53 | 53,00 | | |
| | | Totale m | 53,00 | 48,00 | 2.544,00 |
| 14 | B.0011.01 | MESSA IN QUOTA POZZETTI | | | |
| | | 1 | 1,00 | | |
| | | Totale a corpo | 1,00 | 1.333,80 | 1.333,80 |
| | | Totale DRENAGGI Euro | | | 13.277,80 |
| | | RECINZIONI | | | |
| 15 | F.30.020 | RECINZIONE H = m 6,00 | | | |
| | | 170 | 170,00 | | |
| | | Totale m | 170,00 | 135,00 | 22.950,00 |
| 16 | F.30.030 | CANCELLO PEDONALE | | | |
| | | 2 | 2,0 | | |
| | | Totale cad. | 2,0 | 950,00 | 1.900,00 |
| 17 | F.30.040 | CANCELLO CARRABILE | | | |
| | | 20 | 20,00 | | |
| | | Totale mq | 20,00 | 300,00 | 6.000,00 |
| | | Totale RECINZIONI Euro | | | 30.850,00 |
| | | ASFALTATURE | | | |
| 18 | T.04.004 T.04.004.01 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA alla tonnellata | | | |
| | | 60 | 60,000 | | |
| | | Totale tonn. | 60,000 | 85,00 | 5.100,00 |
| 19 | T.04.006 T.04.006.01 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ spessore finito non inferiore a 3 cm | | | |
| | | 450 | 450,00 | | |
| | | Totale mq | 450,00 | 8,00 | 3.600,00 |
| | | Totale ASFALTATURE Euro | | | 8.700,00 |
| | | PAVIMENTI IN MASSETTI CLS | | | |
| 20 | F.15.540 | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI TIPO BETONELLA | | | |
| | | 200 | 200,00 | | |
| | | Totale mq | 200,00 | 35,00 | 7.000,00 |
| | | Totale PAVIMENTI IN MASSETTI CLS Euro | | | 7.000,00 |
| | | A RIPORTARE | | | 120.527,80 |

COMPUTO METRICO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 120.527,80 |
| | | Totale OPERE EDILI Euro | | | 120.527,80 |
| | | OPERE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE | | | |
| 21 | Q.02.020.16 Q.02.020.16.g | TUBO POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO diametro 63 mm 325 | 325,00 | | |
| | | Totale m | 325,00 | 5,20 | 1.690,00 |
| 22 | Q.03.060.15 Q.03.060.15.a | CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG7(O)M1 0.6/1 KV formazione 3x2,5mm 80 | 80,00 | | |
| | | Totale m | 80,00 | 1,60 | 128,00 |
| 23 | Q.03.060.15.c | formazione 3x4mm 660 | 660,00 | | |
| | | Totale m | 660,00 | 2,27 | 1.498,20 |
| 24 | Q.06.001.01 | PROIETTORE DEL TIPO HORO/M 1000-94+ACC.9,6A HQI-TS IP65 da 1000 W 12 | 12,0 | | |
| | | Totale cad. | 12,0 | 1.500,00 | 18.000,00 |
| 25 | Q.06.001.03 | PROIETTORE TIPO medium diffondente 2 | 2,0 | | |
| | | Totale cad. | 2,0 | 240,00 | 480,00 |
| 26 | Q.06.250.49 | PALO RAST. ZINC. 9800 193/89 sp4/3 rid. 52 4 | 4,0 | | |
| | | Totale cad. | 4,0 | 950,00 | 3.800,00 |
| | | Totale ILLUMINAZIONE Euro | | | 25.596,20 |
| | | Totale OPERE ELETTRICHE Euro | | | 25.596,20 |
| | | OPERE IDRAULICHE IRRIGAZIONE | | | |
| 27 | N.01.300.01 N.01.300.01.1 | ELETTROPROGRAMMATORE programmatore elettronico 4 stazioni mod. TMC 212-OD-50HT completo di espansione 2 settori mod. TSM-02 marca TORO o equivalente 1 | 1,0 | | |
| | | Totale cad. | 1,0 | 850,00 | 850,00 |
| 28 | N.01.300.02 N.01.300.02.1 | SENSORE PIOGGIA sensore per l'interruzione del ciclo d'irrigazione in caso di pioggia 1 | 1,0 | | |
| | | Totale cad. | 1,0 | 80,00 | 80,00 |
| 29 | N.01.300.03 N.01.300.03.1 | IRRIGATORE MARCA TORO SERIE DT irrigatore DT35-56-356 Angolo di lavoro regolabile - valvola elett. 24 V e ugello inorporato marca TORO o equivalente 6 | 6,0 | | |
| | | Totale cad. | 6,0 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | | A RIPORTARE | | | 153.054,00 |

COMPUTO METRICO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-------------------------|---|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 153.054,00 |
| 30 | R.02.150 R.02.150.01 | VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" 1 | 1 | | |
| | | Totale a pezzo | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 31 | R.02.160 R.02.160.05 | VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE diametro 1" 1/2 1 | 1 | | |
| | | Totale a pezzo | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 32 | R.02.192 R.02.192.05 | TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PEAD-PE 100 SDR 11 diametro 50 mm 180 | 180,00 | | |
| | | Totale m | 180,00 | 12,00 | 2.160,00 |
| 33 | R.02.192.06 | PEAD-PE 100 SDR 11 diametro 63 mm 15 | 15,00 | | |
| | | Totale m | 15,00 | 15,00 | 225,00 |
| 34 | R.02.245 R.02.245.7 | FILTRO IN OTTONE A Y tipo CALEFFI modello 125 versione filtro diametro 1" 1/2 o equivalente 1 | 1 | | |
| | | Totale a pezzo | 1 | 140,00 | 140,00 |
| | | Totale IRRIGAZIONE Euro | | | 9.491,00 |
| | | Totale OPERE IDRAULICHE Euro | | | 9.491,00 |
| 35 | C.0013.01 | MANTO ERBA SINTETICA MANTO ERBA SINTETICA MANTO IN ERBA SINTETICA 1650 | 1.650,00 | | |
| | | Totale mq. | 1.650,00 | 34,00 | 56.100,00 |
| | | Totale MANTO ERBA SINTETICA Euro | | | 56.100,00 |
| | | Totale MANTO ERBA SINTETICA Euro | | | 56.100,00 |
| 36 | V.10 | ACCESSORI ACCESSORI PANCHINA CON RIVESTIMENTO POLICARBONATO ALVEOLARE 2 | 2,0 | | |
| | | Totale cad. | 2,0 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| 37 | V.20 | COPPIA DI PORTE 1 | 1,00 | | |
| | | Totale a corpo | 1,00 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 38 | V.30 | SET 4 PALETTI PER CALCIO D'ANGOLO 1 | 1,00 | | |
| | | Totale a corpo | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | Totale ACCESSORI Euro | | | 5.285,00 |
| | | A RIPORTARE | | | 217.000,00 |

COMPUTO METRICO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------|---|-----------|--------|-------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 217.000,00 |
| | | Totale ACCESSORI Euro | | | 5.285,00 |
| | | Importo Lavori Euro | | | 217.000,00 |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | |
| OPERE EDILI | 120.527,80 | |
| SCAVI E REINTERRI | 6.900,00 | |
| DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | 800,00 | |
| OPERE IN CLS | 25.200,00 | |
| PREPARAZIONE SOTTOFONDI | 27.800,00 | |
| DRENAGGI | 13.277,80 | |
| RECINZIONI | 30.850,00 | |
| ASFALTATURE | 8.700,00 | |
| PAVIMENTI IN MASSETTI CLS | 7.000,00 | |
| OPERE ELETTRICHE | 25.596,20 | |
| ILLUMINAZIONE | 25.596,20 | |
| OPERE IDRAULICHE | 9.491,00 | |
| IRRIGAZIONE | 9.491,00 | |
| MANTO ERBA SINTETICA | 56.100,00 | |
| MANTO ERBA SINTETICA | 56.100,00 | |
| ACCESSORI | 5.285,00 | |
| ACCESSORI | 5.285,00 | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 217.000,00 |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | 217.000,00 | |
| Oneri relativi alla sicurezza Euro | | 8.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 225.000,00 |