



Comune di Trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040/6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI  
Servizio Edilizia Scolastica e Sport

STATDIO ROCCO-  
INTERVENTI SU TRAMEZZATURE INTERNE

PROGETTO DEFIN./ESECUTIVO

C.O. 15180

PROGETTISTI dott.ing.G. Svara

geom.Paolo Vidman

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott.ing.G. Svara

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA

CME

SCALA

DATA

FEBBRAIO 2016

Trieste



### COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	A.01	ARROTONDAMENTO -1	-1,00		
		Totale a corpo	-1,00	1,88	-1,88
2	E.01.040 E.01.040.05	DEMOLIZIONE DI MURATURE Demolizione di murature PARETI LUNGHE LATO GREZAR 32,00*8,00*2*0,30	153,600		
		Totale mc.	153,600	86,00	13.209,60
3	F.07.155.05	Parete cartongesso grandi altezze- certificata per palestre e simili REI 120 PARETI LUNGHE NUOVE 32,00*8,00*2	512,00		
		Totale mq.	512,00	82,00	41.984,00
4	F.09.147 F.09.147.05	TAVOLATO IN LEGNO Tavolato in legno tipo OSB PROTEZIONE PAVIMENTO PARQUET PALESTRE con tavolato tipo OSB e foglio di nylon di spessore 32,00*5,00*2	320,00		
		Totale mq.	320,00	20,00	6.400,00
5	L.01.090 L.01.090.05	TINTEGGIATURA CON PITTURA SEMI LAVABILE Tinteggiatura con pittura semi lavabile PARETI NUOVE PALESTRE 32,00*8,00*2	512,00		
		Totale mq.	512,00	5,00	2.560,00
6	M.03.020 M.03.020.05	INFISSI IN FERRO Infissi in ferro PORTE ISPEZIONE INTERCAPEDINE 0,75*2,00*4 1*0,44	6,00 0,44		
		Totale mq.	6,44	287,00	1.848,28
		<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>66.000,00</b>