



comune di trieste
area lavori pubblici
servizio strade

codice opera 12176

Riqualficazione delle sponde del canale di Ponterosso con il recupero dell'antico masegno dalle Rive alla via S. Spiridione

progetto definitivo generale - progetto esecutivo 1° lotto
computo metrico estimativo

direttore del servizio e responsabile del procedimento
ing. Enrico Cortese

progettisti
arch. Laura Visintin
ing. Luca Folin

consulente del traffico
geom. Edoardo Collini

redazione
geom. Edgardo Reggente

coordinatore della sicurezza in fase di progetto
geol. Giorgio Tagliapietra

stesura grafica
arch. Moreno Suzzi

febbraio 2016

Trieste

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Demolizioni e scavi

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	D.01.010	SCAVO DI SBANCAMENTO			
	05	Via Bellini Tratto Rive -C. Risparmio Carreggiata lastrico storico (844,00+(8,51*5,20)) * 0,25	222,06		
		Via Bellini Incrocio C. Risparmio lastrico nuovo (90,00+(11,71*1,70)) * 0,20	21,98		
		Via Bellini Tratto C. Risparmio -Roma Carreggiata lastrico storico (640,00+(8,03*2,07)) * 0,25	164,16		
		Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata lastrico storico (646,00+(8,46*2,10)+(8,66*2,20)) * 0,25	170,71		
		Via Rossini Tratto Rive - Trento Carreggiata lastrico storico (847,00+(8,13*3,40)) * 0,25	218,66		
		Via Rossini Incrocio Trento lastrico nuovo (92,00+(11,00*1,70)) * 0,20	22,14		
		Via Rossini Tratto Trento - Roma Carreggiata lastrico storico (671,00+(8,49*2,41)) * 0,25	172,87		
		Via Rossini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata lastrico storico (660,00+(8,65*2,40)+(8,75*2,20)) * 0,25	175,00		
		Via Bellini Tratto Rive -C. Risparmio marciapiedi 1 * 103,38 * 1,60 * 0,20	33,08		
		Via Bellini Tratto C. Risparmio marciapiedi 1 * 42,10 * 1,50 * 0,20	12,63		
		Via Bellini Tratto C. Risparmio - P.Ponterosso marciapiedi 1 * 42,10 * 1,50 * 0,20	12,63		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Bellini /Roma marciapiedi 1 * 5,00 * 1,40 * 0,20	1,40		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Roma /Bellini marciapiedi 1 * 5,00 * 1,40 * 0,20	1,40		
		Via Bellini Tratto P.Ponterosso - Spiridione marciapiedi 1 * 40,00 * 1,30 * 0,25	13,00		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Bellini /Spiridione marciapiedi 1 * 5,50 * 2,00 * 0,20	2,20		
		Via Rossini Tratto Rive -Trento marciapiedi 1 * 103,38 * 1,60 * 0,20	33,08		
		Via Rossini Tratto Trento - Roma marciapiedi 1 * 82,14 * 1,50 * 0,20	24,64		
		Via Rossini Tratto angolo ponte via Rossini /Roma marciapiedi 1 * 5,00 * 1,50 * 0,20	1,50		
		Rive ponte verde marciapiedi 162,00 * 0,25	40,50		
		Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi 118,00 * 0,25	29,50		
	Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi 21,42 * 0,25	5,36			
	Piazza S. Antonio marciapiedi 20,68 * 0,25	5,17			
		Totale mt.c.	1.383,67	23,00	31.824,41
2	D.01.035	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA			
	05	Via Bellini Tratto Rive -Spiridione Illuminazione pubblica e reti 1 * (5,20+101,37+11,17+79,12+2,07+2,10+75,08+2,20) * 0,70 * 0,20	38,96		
		Via Bellini Tratto Rive -Spiridione Rete elettrica 1 * (5,20+101,37+11,17+79,12+2,07+2,10+75,08+2,20) * 0,70 * 0,50	97,41		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma Illuminazione pubblica e reti 1 * (3,40+102,55+11,00+79,73+2,41) * 0,70 * 0,20	27,87		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma Rete elettrica 1 * (3,40+102,55+11,00+79,73+2,41) * 0,70 * 0,50	69,68		
		Totale mt.c.	233,92	32,50	7.602,40
3	D.01.040	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI IN SEZIONE CHIUSA			
	05	Via Bellini Tratto Rive -Spiridione Illuminazione pubblica e reti 1 * (5,20+101,37+11,17+79,12+2,07+2,10+75,08+2,20) * 0,70 * 0,20	38,96		
		Via Bellini Tratto Rive -Spiridione Rete elettrica 1 * (5,20+101,37+11,17+79,12+2,07+2,10+75,08+2,20) * 0,70 * 0,50	97,41		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma Illuminazione pubblica e reti 1 * (3,40+102,55+11,00+79,73+2,41) * 0,70 * 0,20	27,87		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma Rete elettrica 1 * (3,40+102,55+11,00+79,73+2,41) * 0,70 * 0,50	69,68		
		Totale mt.c.	233,92	7,00	1.637,44
4	O.05.040	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE			
	05	Via Bellini Tratto Rive -C. Risparmio marciapiedi 1 * 103,38 * 1,60	165,41		
	A RIPORTARE Demolizioni e scavi Euro				41.064,25
	A RIPORTARE Euro				41.064,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Demolizioni e scavi

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			41.064,25
		Via Bellini Tratto C. Risparmio marciapiedi 1 * 42,10 * 1,50	63,15		
		Via Bellini Tratto C. Risparmio - P.Ponterosso marciapiedi 1 * 42,10 * 1,50	63,15		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Bellini /Roma marciapiedi 1 * 5,00 * 1,40	7,00		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Roma /Bellini marciapiedi 1 * 5,00 * 1,40	7,00		
		Via Bellini Tratto P.Ponterosso - Spiridione marciapiedi 1 * 40,00 * 1,30	52,00		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Bellini /Spiridione marciapiedi 1 * 5,50 * 2,00	11,00		
		Via Rossini Tratto Rive -Trento marciapiedi 1 * 103,38 * 1,60	165,41		
		Via Rossini Tratto Trento - Roma marciapiedi 1 * 82,14 * 1,50	123,21		
		Via Rossini Tratto angolo ponte via Rossini /Roma marciapiedi 1 * 5,00 * 1,50	7,50		
		Rive ponte verde marciapiedi 1 * 25,50 * 3,40	86,70		
		Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi 1 * 29,80 * 3,00	89,40		
		Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi 1 * 10,20 * 2,10	21,42		
		Piazza S. Antonio marciapiedi 1 * 9,49 * 2,20	20,88		
		Totale mt.q.	883,23	14,87	13.133,63
5	O.06.010 10	LIEVO DI CORDONATA			
		Via Bellini Tratto Rive -C. Risparmio marciapiedi 103,38	103,38		
		Via Bellini Tratto C. Risparmio - P.Ponterosso marciapiedi 42,10	42,10		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Bellini /Roma marciapiedi 6,00	6,00		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Roma /Bellini marciapiedi 6,00	6,00		
		Via Bellini Tratto P.Ponterosso - Spiridione marciapiedi 41,20	41,20		
		Via Bellini Tratto angolo ponte via Bellini /Spiridione marciapiedi 6,50	6,50		
		Via Rossini Tratto Rive -Trento marciapiedi 110,50	110,50		
		Via Rossini Tratto Trento - Roma marciapiedi 86,70	86,70		
		Via Rossini Tratto angolo ponte via Rossini /Roma marciapiedi 6,00	6,00		
		Rive ponte verde marciapiedi 28,10	28,10		
		Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi 34,00	34,00		
		Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi 9,00	9,00		
		Piazza S. Antonio marciapiedi 12,50	12,50		
		Totale ml.	491,98	7,05	3.468,46
6	T10.A65 05	DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (15CM)			
		Via Bellini Tratto Rive -Roma Carreggiata 844,00+90,00+640,00+(8,03* 2,07)+(8,51*5,20)+(11,71*1,70)	1.654,78		
		Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata 646,00+(8,46*2,10)+(8,66* 2,20)	682,82		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma Carreggiata 847,00+92,00+671,00+(8,13* 3,40)+(11,00*1,70)+(8,49*2,41)	1.676,80		
		Totale mt.q.	4.014,40	7,14	28.662,82
7	T20.A15 05	LIEVO LASTRICO			
		Via Bellini Tratto Rive -Roma Carreggiata 844,00+640,00	1.484,00		
		Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata 646,00	646,00		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma Carreggiata 847,00+671,00	1.518,00		
		Totale mt.q.	3.648,00	18,50	67.488,00
8	U30.A55 A25	FORNITURA E POSA CHIUSINI chiusino cassetta cemento 64x64			
		Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 9	9		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma 9	9		
		Totale cadauno	18	8,50	153,00
9	A40	chiusino e cassetta cemento doccia			
		A RIPORTARE Demolizioni e scavi Euro			153.970,16
		A RIPORTARE Euro			153.970,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Demolizioni e scavi

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			153.970,16
		Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 9	9		
		Via Rossini Tratto Rive - Roma 15	15		
		Totale cadauno	24	11,00	264,00
10	U30.A55.A55	chiusino e cassetta cemento 33x33			
		Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 9+17	26		
		Via Rossini Tratto Rive - Spiridione 21	21		
		Totale cadauno	47	6,00	282,00
11	X20.A26 05	LIEVO PALETTI CON CATENELLE Rive , via Roma e via S. Spiridione 25	25,00		
		Totale pezzo	25,00	10,96	274,00
		TOTALE Demolizioni e scavi Euro			154.790,16
		A RIPORTARE Euro			154.790,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere stradali carreggiata

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			154.790,16
12	F.02.610 10	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE Via Bellini Tratto Rive -via Roma marciapiedi in lastrico nuovo 230,00 * 0,15 Via Bellini Tratto C. Risparmio Carreggiata parte in lastrico nuovo 90,00 * 0,15 Via Bellini Tratto via Roma - Spiridione marciapiedi in lastrico nuovo 50,00 * 0,15 Via Rossini Tratto Rive -via Roma marciapiedi in lastrico nuovo 315,00 * 0,15 Via Rossini Tratto Trento Carreggiata parte in lastrico nuovo 92,00 * 0,15 Rive ponte verde marciapiedi in lastrico nuovo 162,00 * 0,15 Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi in lastrico nuovo 118,00 * 0,15 Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi in lastrico nuovo 21,42 * 0,15 Piazza S. Antonio marciapiedi in lastrico nuovo 20,68 * 0,15	34,50 13,50 7,50 47,25 13,80 24,30 17,70 3,21 3,10		
		Totale mt.c.	164,86	74,37	12.260,64
13	F.04.012 05	MISTO CEMENTATO Via Bellini Tratto Rive -Roma Carreggiata (844,00+640,00) * 0,20 Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata 646,00 * 0,20 Via Rossini Tratto Rive - Roma Carreggiata (847,00+671,00) * 0,20	296,80 129,20 303,60		
		Totale mt.c.	729,60	50,89	37.129,34
14	F.10.090 05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON - TESSUTO Via Bellini Tratto Rive -Roma Carreggiata 844,00+640,00 Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata 646,00 Via Rossini Tratto Rive - Roma Carreggiata 847,00+671,00	1.484,00 646,00 1.518,00		
		Totale mt.q.	3.648,00	3,29	12.001,92
15	O.02.050 10	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA Riva 3 novembre 1 * 25,57 * 0,50 Via roma 1 * (27,50+10,20) * 0,50 Via S.Spiridione/Filzi 1 * 9,49 * 0,50	12,79 18,85 4,75		
		Totale mt.q.	36,39	6,58	239,45
16	O.02.090 14	PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO DI PIETRA ARENARIA FIAMMATA Via Bellini Tratto Rive -via Roma marciapiedi in lastrico nuovo 230,00 Via Bellini Tratto C. Risparmio Carreggiata parte in lastrico nuovo 90,00 Via Bellini Tratto via Roma - Spiridione marciapiedi in lastrico nuovo 50,00 Via Rossini Tratto Rive -via Roma marciapiedi in lastrico nuovo 315,00 Via Rossini Tratto Trento Carreggiata parte in lastrico nuovo 92,00 Rive ponte verde marciapiedi in lastrico nuovo 162,00 Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi in lastrico nuovo 118,00 Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi in lastrico nuovo 21,42 Piazza S. Antonio marciapiedi in lastrico nuovo 20,68	230,00 90,00 50,00 315,00 92,00 162,00 118,00 21,42 20,68		
		Totale mt.q.	1.099,10	140,91	154.874,18
17	O.02.091 05	CERNITA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Via Bellini Tratto Rive -Roma Carreggiata 844,00+640,00 Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata 646,00 Via Rossini Tratto Rive - Roma Carreggiata 847,00+671,00	1.484,00 646,00 1.518,00		
		A RIPORTARE Opere stradali carreggiata Euro			216.505,53
		A RIPORTARE Euro			371.295,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere stradali carreggiata

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			371.295,69
		Totale mt.q.	3.648,00	18,01	65.700,48
18	O.02.092 25	FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA FIAMMATA Piazza S. Antonio marciapiedi in lastrico nuovo 2 * 6,00 * 0,70	8,40		
		Totale mt.q.	8,40	450,00	3.780,00
19	O.02.093 25	POSA LASTRICO VECCHIO Via Bellini Tratto Rive -Roma Carreggiata 844,00+640,00 Via Bellini Tratto Roma - Spiridione Carreggiata 646,00 Via Rossini Tratto Rive - Roma Carreggiata 847,00+671,00	1.484,00 646,00 1.518,00		
		Totale mt.q.	3.648,00	68,11	248.465,28
20	O.02.094 05	RACCORDO PIETRE STORICHE PIETRE NUOVE Via Bellini 8,51+8,11+8,09+8,03+8,46+8,66 Via Rossini 8,18+8,41+8,31+8,49	49,86 33,39		
		Totale ml.	83,25	6,90	574,43
21	O.02.095 05	PREDISPOSIZIONE MASEGNI PER POSA CANALETTA Via Bellini 155,82+38,58-11,17 Via Rossini 195,92-11,00	183,23 184,92		
		Totale ml.	368,15	21,10	7.767,97
22	O.02.098 05	MARMETTE IPOVEDENTI Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 1 * (10,20+10,20+9,49) * 0,40 Via Rossini Tratto Rive - Roma 1 * 9,10 * 0,40	11,96 3,64		
		Totale mt.q.	15,60	203,54	3.175,22
23	O.02.160 05	FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ETHAFOAM Via Bellini Tratto Rive -via Roma marciapiedi in lastrico nuovo 155,82+(10*1,70) Via Bellini Tratto C. Risparmio Carreggiata parte in lastrico nuovo 11,17 Via Bellini Tratto via Roma - Spiridione marciapiedi in lastrico nuovo 38,58+(2*1,50) Via Rossini Tratto Rive -via Roma marciapiedi in lastrico nuovo 195,92+(13*1,70) Via Rossini Tratto Trento Carreggiata parte in lastrico nuovo 11,00 Rive ponte verde marciapiedi in lastrico nuovo 11,45+25,57+9,72+3,23+3,18 Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi in lastrico nuovo 46,80+2,67+2,86 Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi in lastrico nuovo 10,20 Piazza S. Antonio marciapiedi in lastrico nuovo 9,49	172,82 11,17 41,58 218,02 11,00 53,15 52,33 10,20 9,49		
		Totale ml.	579,76	11,74	6.806,38
24	T10.A61 05	FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Riva 3 novembre 1 * 25,57 * 0,50 * 3 A RIPORTARE Opere stradali carreggiata Euro A RIPORTARE Euro	38,355		552.775,29 707.565,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere stradali carreggiata

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			707.565,45
		Via roma 1 * (27,50+10,20) * 0,50 * 3	56,550		
		Via S.Spiridione/Filzi 1 * 9,49 * 0,50 * 3	14,235		
		Totale mq/cm	109,140	0,94	102,59
25	T10.A62 05	PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURA			
		Riva 3 novembre 1 * 25,57 * 0,50	12,79		
		Via roma 1 * (27,50+10,20) * 0,50	18,85		
		Via S.Spiridione/Filzi 1 * 9,49 * 0,50	4,75		
		Totale mt.q.	36,39	0,39	14,19
		TOTALE Opere stradali carreggiata Euro			552.892,07
		A RIPORTARE Euro			707.682,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere stradali marciapiedi

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			707.682,23
26	T70.A16 05	FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA			
		Rive ponte verde marciapiedi in lastrico nuovo 11,45+25,57+9,72	46,74		
		Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi in lastrico nuovo 46,80	46,80		
		Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi in lastrico nuovo 10,20	10,20		
		Piazza S. Antonio marciapiedi in lastrico nuovo 9,49	9,49		
		Totale ml.	113,23	46,97	5.318,41
27	15	Via Bellini 7,50	7,50		
		Via Rossini 6,00	6,00		
		Totale ml.	13,50	101,77	1.373,90
28	T70.A17 05	FORNITURA DI CORDOLO IN PIETRA			
		Via Bellini 1 * (155,82+38,58)	194,40		
		Via Rossini 1 * 195,92	195,92		
		Totale ml.	390,32	37,27	14.547,23
29	T70.A20 05	POSA IN OPERA DI CORDONATA/CORDOLO			
		Rive ponte verde marciapiedi in lastrico nuovo 11,45+25,57+9,72	46,74		
		Via Roma ponte rosso lato mare marciapiedi in lastrico nuovo 46,80	46,80		
		Via Roma ponte rosso lato monte marciapiedi in lastrico nuovo 10,20	10,20		
		Piazza S. Antonio marciapiedi in lastrico nuovo 9,49	9,49		
		Via Bellini 115,82+38,58+7,50	161,90		
		Via Rossini 195,92+6,00	201,92		
		Totale ml.	477,05	17,22	8.214,80
		TOTALE Opere stradali marciapiedi Euro		29.454,34	
		A RIPORTARE Euro		737.136,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di fognatura

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			737.136,57
30	P.01.030 05	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1) Via Bellini 1 * 12 * 2,00 Via Rossini 1 * 12 * 2,00	24,00 24,00		
		Totale ml.	48,00	19,57	939,36
31	P.02.090 05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCIONI Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 9 Via Rossini Tratto Rive - Spiridione 15	9 15		
		Totale cadauno	24	50,10	1.202,40
32	P.02.110 10	COSTRUZIONE POZZETTI DI ISPEZIONE Via Bellini 1 * 12 Via Rossini 1 * 12	12 12		
		Totale cadauno	24	270,00	6.480,00
33	12	Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 9+17 Via Rossini Tratto Rive - Roma 21	26 21		
		Totale cadauno	47	80,00	3.760,00
34	U30.A23 05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Via Bellini Tratto Rive -Spiridione marciapiedi 56 * 28,00 Via Rossini Tratto Rive - Roma marciapiedi 82 * 28,00	1.568,00 2.296,00		
		Totale kg	3.864,00	2,82	10.896,48
35	10	Via Bellini Tratto Rive -Spiridione marciapiedi 15 * 155 Via Rossini Tratto Rive - Roma marciapiedi 26,00 * 155,00	2.325,00 4.030,00		
		Totale kg	6.355,00	3,01	19.128,55
36	U30.A94 05	CANALE DI DRENAGGIO CON FERITOIA Via Bellini 1 * (155,82+38,58) Via Rossini 1 * 195,92	194,40 195,92		
		Totale ml.	390,32	105,51	41.182,66
		TOTALE Opere di fognatura Euro			83.589,45
		A RIPORTARE Euro			820.726,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Varie

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					820.726,02
		RIPORTO Euro			
37	E19.A6 10	FORNITURA E POSA TUBI CORRUGATI Via Bellini Tratto Rive -Spiridione Rete elettrica 1 * (101,37+11,17+79,12+75,08) Via Rossini Tratto Rive - Roma Rete elettrica 1 * (102,55+11,00+79,73)	266,74 193,28		
		Totale ml.	460,02	7,02	3.229,34
38	15	Via Bellini Tratto Rive -Spiridione Illuminazione pubblica e reti 1 * (101,37+11,17+79,12+75,08) Via Rossini Tratto Rive - Roma Illuminazione pubblica e reti 1 * (102,55+11,00+79,73)	266,74 193,28		
		Totale ml.	460,02	5,09	2.341,50
39	O.01.030 05	FORNITURA E POSA DI DISSUASORE Via Bellini /Roma 8 Via Rossini /Roma 8 Rive 16 Spiridione 21	8 8 16 21		
		Totale cadauno	53	105,00	5.565,00
40	O.01.031 05	OPERE IN FERRO Riparazione parapetti e passamani 6,00 * (23,00+22,00+22,00) * 1,20	482,400		
		Totale kg.	482,400	7,83	3.777,19
41	O.02.040 10	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 475 Via Rossini Tratto Rive -Roma 175	475,00 175,00		
		Totale mt.q.	650,00	6,42	4.173,00
42	O.06.080 05	RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI Via Bellini Tratto Rive -Spiridione 18,13 Via Rossini Tratto Rive - Roma 11,12	18,13 11,12		
		Totale mt.q.	29,25	242,69	7.098,68
43	P.02.110 14	COSTRUZIONE POZZETTI DI ISPEZIONE Via Bellini Tratto Rive -Spiridione marciapiedi (allacciamenti per manifestazioni) 14 Via Rossini Tratto Rive -Roma marciapiedi (allacciamenti per manifestazioni) 10	14 10		
		Totale cadauno	24	148,74	3.569,76
44	T20.A14 05	RILIEVO PLANIMETRICO Via Bellini Tratto Rive /Spiridione e via Rossini Tratto Rive/Spiridione 1	1,00		
		Totale a corpo	1,00	2.582,18	2.582,18
	A RIPORTARE Varie	Euro			32.336,65
		A RIPORTARE Euro			853.062,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Varie

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			853.062,67
45	U30.A90	POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA)			
	U30.A90.05	Piazza Ponterosso 4	4		
		Totale cadauno	4	187,89	751,56
46	X10.A5	VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi)			
	05	Segnaletica orrizzontale 100,00	100,00		
		Totale mt.q.	100,00	8,22	822,00
47	X17.A5	LIEVO E RIPOSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE			
	05	Segnaletica verticale 8	8,00		
		Totale pezzo	8,00	50,00	400,00
48	X19.A5	LIEVO SEGNALI STRADALI			
	05	Segnaletica verticale 15	15,00		
		Totale pezzo	15,00	17,22	258,30
49	X20.A24	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALI IN ALLUMINIO CON PELLICOLA RINFRANGENTE CLASSE 2			
	05	Segnaletica verticale (5,76+1,92+1,92)*2	19,20		
		Totale mt.q.	19,20	140,91	2.705,47
50	Z10.A1.A18	COMPENSO A CORPO			
		Lavori imprevisi 1	1,00		
		Totale a corpo	1,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE Varie Euro	Importo lavori Euro			39.773,98 860.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Demolizioni e scavi	Euro 154.790,16	
Opere stradali carreggiata	Euro 552.892,07	
Opere stradali marciapiedi	Euro 29.454,34	
Opere di fognatura	Euro 83.589,45	
Varie	Euro 39.773,98	
	860.500,00	
IMPORTO LAVORI	Euro	860.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	860.500,00