



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio Edilizia Pubblica**

**OGGETTO: codice opera 12166** – Ristrutturazione ex meccanografico per fini espositivi museali -Spesa complessiva Euro 2.444.751,43.-

Affidamento per l'esecuzione di sondaggi e verifiche preliminari alla progettazione strutturale ai sensi del DM 14.01.2008

Importo Euro 42.431,60.- inclusa I.V.A..

CIG: **Z811784C7D**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Premesso:

che con Delibera Giuntale n. 522 dd. 25 novembre 2013 è stato approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione ex meccanografico per fini espositivi museali (*codice opera n. 12166*) per un importo lavori a base di gara di Euro 1.610.429,12.- più Euro 64.417,16.- per oneri per la sicurezza per complessivi Euro 1.674.846,28.- (I.V.A. esclusa);

che per poter giungere al progetto definitivo dell'opera risulta necessario, ai fini della redazione della progettazione strutturale ai sensi del DM 14.01.2008, effettuare una serie di analisi ed indagini sul fabbricato esistente ai fini di verificarne lo stato di consistenza dal punto di vista delle strutture;

Tutto ciò premesso, il Servizio Edilizia Pubblica, effettuata un'indagine di mercato tra tre società specializzate in materia, ha ritenuto la più vantaggiosa l'offerta presentata dalla Società Ser.Co.Tec. S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS).

Vista l'offerta (allegata al presente contratto) sottoscritta dalla Società medesima, con Determinazione Dirigenziale n° ..... dd. ...., è stato approvato l'affidamento alla Società dell'incarico per l'esecuzione di sondaggi e verifiche preliminari alla progettazione strutturale ai sensi del DM 14.01.2008 relativamente alla Ristrutturazione ex meccanografico per fini espositivi museali (codice opera 12166)

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Trieste e la Ser.Co.Tec. S.r.l., con sede a San Dorligo della Valle (TS), Loc. Dolina 547/2 , C.F. e P. IVA 00779440320 in seguito denominata "affidatario", si conviene e stipula quanto segue

## **Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida alla Ser.Co.Tec. S.r.l., che accetta, l'incarico per l'esecuzione di sondaggi e verifiche preliminari alla progettazione strutturale ai sensi del DM 14.01.2008, relativamente alle opere di Ristrutturazione ex meccanografico per fini espositivi museali -Spesa complessiva Euro 2.444.751,43.- (**codice opera n° 12166**).

L'affidamento consiste nell'analisi degli elementi primari, ossia di tutti gli elementi costitutivi che contribuiscono alla capacità sismica, del fabbricato denominato ex Meccanografico in riva Ottaviano Augusto a Trieste. In particolare si richiedono le informazioni e gli aspetti correlati per l'acquisizione del livello di conoscenza strutturale adeguato (LC2). Per la definizione del livello di conoscenza, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 come di seguito indicato:

### **LC2: Conoscenza adeguata**

*Geometria:* la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso viene effettuato un rilievo visivo a campione per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

*Dettagli costruttivi:* i dettagli sono noti da un'estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In quest'ultimo caso viene effettuata una limitata verifica insitu delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

*Proprietà dei materiali:* informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso sono anche eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, sono eseguite estese prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare. La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata è eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

In particolare dovranno essere eseguite, appar quanto previsto dalla *Tabella C8A.1.2 – Livelli di conoscenza in funzione dell'informazione disponibile e conseguenti metodi di analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici in calcestruzzo armato o in acciaio* della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 delle prove in situ estese, ovvero:

- Rilievo (dei dettagli costruttivi): la quantità e disposizione dell'armatura dovrà essere verificata per almeno il 35% degli elementi
- Prove (sui materiali) dovranno essere eseguiti 2 provini di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 2 campioni di armatura per piano dell'edificio

## **Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

Trattandosi di un edificio di quattro piani della superficie di mq 1.013 a piano dovranno essere eseguiti pertanto orientativamente 8 provini in cls a piano, ossia 32 provini complessivi. Poichè nella norma si prevede che: *Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove distruttive, non più del 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive, potranno essere eseguiti indicativamente 16 provini se accompagnati da almeno 48 prove non distruttive.*

Le indagini da eseguire dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

### **1. Rilievo (dei dettagli costruttivi)**

- Rilievo geometrico e particolari costruttivi dei nodi/strutture indagati;
- Rilievo quantità e disposizione dell'armatura.

Sarà costituito orientativamente da n. 80 prove pacometriche, di cui n. 40 sugli elementi verticali (pilastri e setti) e n. 40 sugli elementi orizzontali (travi), al fine di determinare la posizione e la dimensione delle barre di armatura; le prove pacometriche potranno, laddove necessario, essere integrate con alcune indagini a vista, previa demolizione del copriferro; l'onere di tali microdemolizioni deve intendersi compreso, mentre è escluso il ripristino. Nei punti dove verranno eseguite le micro demolizioni verranno eseguite prove per la determinazione del potenziale di corrosione.

- Rilievo caratteristiche solai:

mediante esecuzione di fori, videoendoscopie ed eventuali microdemolizioni (almeno n. 10 indagini) escluso l'onere del ripristino

- Rilievo fondazioni:

mediante georadar, scavo sino alla messa in luce della fondazione, individuazione armatura mediante indagine pacometrica (almeno n. 4 indagini compreso di scavo di pozzetto geotecnico esplorativo, rilievo della geometria fondazionale e dei terreni di sedime, rapporto fotografico, escluso il ritombamento ed il ripristino delle fondazioni.).

### **2. Prove (sui materiali)**

- n. 8 prove di trazione su barre di acciaio: compreso l'onere per l'estrazione di barre di armatura longitudinale, di lunghezza pari a cm 70-80; le barre saranno sottoposte a prova di trazione presso un Laboratorio Ufficiale, al fine di valutarne la resistenza a rottura e a snervamento; le barre verranno estratte in numero di 2 per piano dell'edificio; prima di eseguire la prova distruttiva, dovrà essere effettuata opportuna indagine pacometrica per definire chiaramente il reticolo delle barre di armatura presente all'interno del calcestruzzo;

- n. 32 prove di compressione su carote di calcestruzzo; compreso l'onere per l'estrazione, da travi e pilastri, dei prelievi di calcestruzzo, costituiti da carote del diametro non inferiore a 5 cm; le carote saranno sottoposte a prova di compressione su provini cilindrici presso un Laboratorio Ufficiale; prima di eseguire la prova distruttiva, dovrà essere effettuata opportuna indagine pacometrica per definire chiaramente il reticolo delle barre di armatura presente all'interno del calcestruzzo. Sulle carote verrà eseguita anche una prova per la determinazione della profondità di carbonatazione;  
oppure in alternativa al punto precedente:
- n. 16 prove di compressione come al punto precedente accompagnate da un minimo di n. 48 prove non distruttive, ad esempio prove sclerometriche e ultrasoniche combinate (metodo SONREB) su travi e pilastri, oppure prove "pull out" su travi e pilastri, od altri metodi che garantiscano risultati parimenti conformi alla norma;
- Esecuzione di prove di carico su ciascun piano della struttura atti a determinare la portata del solaio.

*Qualora l'affidatario sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei disegni costruttivi originali e dei certificati originali di prova, è ammessa l'esecuzione nell'ambito del presente affidamento delle sole prove in situ limitate, secondo quanto previsto dalla Tabella C8A.1.3a – Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prove per edifici in c.a. della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617. Resta inteso che qualora i valori ottenuti dalle prove limitate risultino inferiori a quelli riportati nei disegni o certificati originali andranno comunque eseguite appai normative le verifiche estese come sopra riportate.*

### **3. Indagini geologiche**

- Indagini geologiche dei tipi seguenti: indagine sismica passiva a stazione singola, stima del profilo della velocità delle onde di taglio "Vs,30" per fornire la categoria di sottosuolo, sondaggi a carotaggio continuo fino al raggiungimento del substrato roccioso (15-16m) con esecuzione di SPT, il tutto per quanto necessario alla redazione della relazione geologica di cui al punto successivo;
- redazione di relazione geologica contenente generalità, ricerca dei dati bibliografici, indagini eseguite, inquadramento geomorfologico, situazione geologica, situazione idrologica – idrogeologica, sismicità – determinazione della categoria di sottosuolo, modello geotecnico, considerazioni geologiche.

### **4. Modellazione struttura e indicazione delle eventuali zone critiche compresa valutazione del coefficiente $\alpha$**

E' richiesta la determinazione dell'indice di vulnerabilità sismica e la definizione dei parametri  $\alpha_{SLV}$  (rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita),  $\alpha_{LD}$  (rapporto capacità/domanda che esprime il livello di

adeguatezza rispetto allo stato limite di danno). Tali parametri dovranno essere riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa. I valori di  $\alpha$  devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e i risultati delle verifiche sismiche, effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Si richiede il rilievo ex-novo completo della geometria delle carpenterie e opere strutturali, dei dettagli strutturali, (la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, definizione dei collegamenti delle componenti in acciaio, dei collegamenti tra elementi strutturali diversi ecc.) e la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti. Si richiede inoltre la definizione dei materiali e le relative proprietà meccaniche. I dettagli e la definizione dei materiali dovranno essere definiti con estese prove in situ.

Dovrà essere definita la caratterizzazione del sottosuolo e la categoria sismica corrispondente con opportune prove e la risposta sismica locale con opportune prove e la scelta della schematizzazione geometrica e definizione del modello geotecnico di sottosuolo.

L'affidatario dovrà avvalersi di personale certificato III livello AIPnD secondo Normativa vigente e del personale necessario per il controllo delle prove. L'affidatario dovrà avvalersi a proprio carico di idonea attrezzatura per l'esecuzione di tutte le prove necessarie per il raggiungimento del risultato finale.

Sarà onere dell'affidatario:

- la predisposizione delle aree di prova,
- la movimentazione delle attrezzature;
- la predisposizione, la realizzazione e l'elaborazione delle indagini,
- lo smaltimento dei materiali di risulta;
- l'esecuzione in laboratorio delle prove dei campioni dei materiali;
- la generazione dei modelli di calcolo con relativo programma di calcolo accreditato;
- l'eventuale utilizzo di opere provvisorie per l'esecuzione delle prove in altezza;
- la guardiania e la sorveglianza dei luoghi durante il periodo delle lavorazioni.

L'affidatario e i suoi collaboratori, dovranno eseguire la prestazione nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora necessario, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, sarà a proprio carico la redazione degli appositi piani per la riduzione del rumore. Lo stesso è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai

lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Il rilievo strutturale dell'edificio dovrà essere accompagnato da idonea documentazione indicante chiaramente le zone dove sono state eseguite le prove e il tipo di prova eseguita.

Sarà cura dell'affidatario trasmettere la documentazione in triplice copia cartacea e su supporto informatico firmato elettronicamente come specificato nella circolare n. 45 dd. 21 maggio 2009 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

I contenuti minimi della documentazione da presentare in relazione alle indagini svolte ed alle analisi effettuate saranno i seguenti:

- **restituzione grafica completa alle scale adeguate dei rilievi strutturali eseguiti per l'intero fabbricato, completa delle informazioni relative ai ferri di armatura;**
- **planimetrie od altri elaborati grafici che illustrano la localizzazione e la natura delle verifiche svolte in situ;**
- **relazione tecnico illustrativa dettagliata che illustra la campagna di indagini in situ svolta;**
- **relazione geologica e geotecnica;**
- **relazione di calcolo strutturale contenente la modellazione struttura, indicazione delle eventuali zone critiche e valutazione del coefficiente  $\alpha$ ;**
- **relazione conclusiva della campagna di indagini che, in base agli elaborati di cui sopra, descriva sinteticamente le opere di carattere strutturale necessarie alla realizzazione dell'opera finale, di cui al progetto architettonico fornito dall'Amministrazione.**

**Le informazioni contenute negli elaborati per quanto riguarda materiali strutturali e relative geometrie dovranno fornire elementi sufficienti a consentire al professionista successivamente incaricato dall'Amministrazione di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali secondo il progetto architettonico approvato. Dovranno inoltre costituire materiale sufficiente a poter ottenere il collaudo statico complessivo dell'edificio, ovvero un collaudo che tenga conto anche delle strutture esistenti.**

### **Art.3) COLLABORAZIONI**

L'affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'affidatario, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, l'affidatario dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta presentata.

#### **Art.4) TERMINI DELL'INCARICO**

L'incarico per l'esecuzione delle indagini di cui all'oggetto e come previsto all'art. 2, si ritiene vincolante per l'affidatario con la sottoscrizione del presente atto.

Il rapporto assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto.

Tali elaborati, come elencati all'art. 2, ultimo capoverso, dovranno essere consegnati all'Amministrazione, entro e non oltre **giorni 60.- (sessanta)** dalla comunicazione di avvenuta numerazione della determinazione dirigenziale di cui sopra, effettuata via e-mail.

#### **Art.5) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6, 7 e 8 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del **5% dell'onorario della prestazione;**
- b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello **0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**



- c) nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: **da un minimo di 50 Euro ed un massimo di 500 Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.**

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

#### **Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.





## **Art.8) RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

L'affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

## **Art.9) INCOMPATIBILITÀ**

Per l'affidatario fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

L'affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

## **Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'affidatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

## **Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'affidatario espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

## **Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI**

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'affidamento viene calcolato in ragione dell'importanza dell'opera.

L'importo per l'affidamento di cui al presente contratto, ritenuto adeguata dal Committente, è di Euro 34.780,00.-, a cui va unicamente sommata l'IVA nella misura di legge (22%) per Euro 7.651,60.-, per un totale di Euro 42.431,60.-

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata in misura pari:

- **al 70%** del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati come prevista all'art. 4;
- **al 25%** del corrispettivo a seguito dell'approvazione degli elaborati da parte del progettista incaricato del progetto strutturale definitivo dell'opera, comunque entro e non oltre 120 gg dalla presentazione degli elaborati, con il cenno che quest'ultimo potrà richiedere motivatamente alcune integrazioni che si rendessero necessarie, che l'affidatario si impegna a fornire senza oneri accessori, ferma restando la natura complessiva dell'affidamento.
- **al 5%** del corrispettivo a seguito dell'approvazione degli elaborati da parte del collaudatore strutturale in corso d'opera, comunque entro e non oltre 150 giorni dalla presentazione degli elaborati, con il cenno che quest'ultimo potrà richiedere motivatamente alcune integrazioni che si rendessero necessarie, che l'affidatario si impegna a fornire senza oneri accessori, ferma restando la natura complessiva dell'affidamento.

Il pagamento dell'onorario avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura, secondo le scadenze come sopra menzionate, purché sussistano tutte le condizioni per la concreta esigibilità delle stesse.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.



### **Art.13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'affidatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'affidatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

### **Art.14) PREZZO CHIUSO**

Il compenso professionale pattuito si considera "chiuso" e forfettario ed l'affidatario nulla potrà pretendere in relazione a variazioni nelle prestazioni necessarie che si rendessero necessarie appar normativa o regola tecnica fermo restando l'invariabilità del risultato finale da ottenere.

### **Art.15) CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.

### **Art.16) SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica il cui dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

## Art.17) SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, con unica esclusione dell'IVA nella misura di legge

Saranno a carico dell'affidatario pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

## Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI

Al fine del presente incarico l'affidatario dichiara di avere il domicilio fiscale in \_\_\_\_\_ presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

## Art.19) ALTRE NORME

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia, nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici e di Contratti Pubblici.

## Art.20) ASSICURAZIONI

l'affidatario dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00).

Trieste, 28-12-2015

**SBAffidatarie**  
**SEC. s.r.l.**  
(tirolo) (firma)  
34018 San Dorligo della Valle TRIESTE-ITALIA  
TEL. +3904083265110 - FAX +390408326522  
Cod. Fisc. e P.IVA 00749440320

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SVARA GIOVANNI

CODICE FISCALE: SVRGNN54H29L424M

DATA FIRMA: 30/12/2015 15:26:19

IMPRONTA: 368620BE6948DED152F714E8318811038F9BF1494D195D34397C94243C8CD675  
8F9BF1494D195D34397C94243C8CD675D098018F86A47ECAC28B303DE9CFCF15  
D098018F86A47ECAC28B303DE9CFCF15D766402C700461947E8F30B1268D965E  
D766402C700461947E8F30B1268D965E21930AA52FD0362BB3E1839C7DC6077E