



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

OPM 14M08 – VP 357

Interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi strategiche – anno 2015

PROGETTATO

Dott.arch. Anna Nisi

REDATTO

Dott.arch. Anna Nisi

P.i. Alessandro Pecchiar

DISEGNATO

Dott.arch. Anna Nisi

P.i. Alessandro Pecchiar

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott.arch. Antonia MERIZZI

ELENCO PREZZI UNITARI

TAVOLA

FILE RIF.

1ARCHIVI\A\1STRAT\2015\intestazioni.dwg

C

SCALA

DATA

OTTOBRE 2014

Trieste

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------|--|----------|--------|
| A10 | MANODOPERA I prezzi della manodopera da applicarsi per la liquidazione di prestazioni per lavori in economia saranno quelli risultanti dalle tabelle edite dal Provveditorato alle OO.PP. del Friuli - Venezia Giulia, Genio Civile di Trieste, in vigore al momento della prestazione, comprensive dell'aumento del 15% per le spese generali e del 10 % per l'utile dell'impresa, e con l'applicazione del ribasso/aumento contrattuale. | | |
| A10.A35 | OPERAIO COMUNE 1 LIVELLO ----- (Euro venticinquevirgolaottantuno) | Euro/ora | 25,81 |
| A10.A45 | OPERAIO QUALIFICATO 2 LIVELLO ----- (Euro ventottovirgolacinquantaquattro) | Euro/ora | 28,54 |
| A10.A55 | OPERAIO SPECIALIZZATO 3 LIVELLO ----- (Euro trentavirgolasessantatre) | Euro/ora | 30,63 |
| A10.A65 | OPERAIO CAPOSQUADRA 4 LIVELLO ----- (Euro trentaduevirgolatredici) | Euro/ora | 32,13 |
| A10.A75 | OPERAIO EX SPECIALIZZATO SUPER-CAPO- GIARDINIERE -LIV.A CAPO ----- (Euro trentunovirgoladieci) | Euro/ora | 31,10 |
| A10.A85 | OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - GIARDINIERE-LIV.A ----- (Euro ventottovirgolatrentanove) | Euro/ora | 28,39 |
| A10.A95 | OPERAIO EX SPECIALIZZATO - LIV. B ----- (Euro ventisettevirgolaquindici) | Euro/ora | 27,15 |
| A10.A105 | OPERAIO EX QUALIFICATO SUPER - GIARDINIERE-LIV.C ----- (Euro venticinquevirgolanovantasette) | Euro/ora | 25,97 |
| A10.A115 | OPERAIO EX QUALIFICATO GIARDINIERE-LIV.D ----- (Euro ventiquattrovirgolasessantaquattro) | Euro/ora | 24,64 |
| A10.A125 | OPERAIO EX COMUNE- GIARDINIERE-LIV.E ----- (Euro ventiduevirgolatrentacinque) | Euro/ora | 22,35 |
| Y10 | OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE | | |
| Y10.A15 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, di colore verde su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i risvolti ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| | ----- (Euro settevirgolaottanta) | mt.q. | 7,80 |
| Y10.A30 | F.P.OP. DI PACCIAMATURA IN LAPILLO VULCANICO Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico (a Ph neutro) per pacciamatura di arbusti ed alberature su aiuole, fioriere e/o conche, compreso lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno cm. 10, a copertura dell'eventuale ala gocciolante o di telo presenti. | | |
| | ----- (Euro undicivirgolanovanta) | mt.q. | 11,90 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------|--|-------|--------|
| Y10.A40 | <p>CORTECCIA MACINATA O CIPPATO USO PACCIAMATURA Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di corteccia macinata o cippato ad uso pacciamatura di derivazione da legno non infetto da agenti fungini o muffe, di pezzatura variabile 2-4 cm., con prevalenza di corteccia di conifere nella misura del 60% compresa distribuzione, stendimento e livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.</p> | mt.q. | 3,15 |
| | (Euro trevirgolaquindici) | | |
| Y10.A41 | <p>CIPPATO DI LEGNO DI CONIFERE Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L., di pacciamatura trattata contro attacchi fungini e formazioni di muffe, composta da corteccia macinata di pezzatura varia ma non superiore ad 8 cm., con presenza di corteccia di conifere nella misura dell' 80 - 90 % compresa la distribuzione lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.</p> | mt.q. | 8,75 |
| | (Euro ottovirgolasettantacinque) | | |
| Y10.A50 | <p>LAVORAZIONE E PREPARAZIONE DI TERRENO Lavorazione del terreno in aiuola, compreso l' estirpo della vegetazione infestante , in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, l'asporto di radici eventualmente presenti, pietre, ciottoli, di diametro superiore a 4 cm, di terriccio a produzione industriale, di ritentore idrico tipo "Agrogel" a base di copolimero acrilamidico e acrilato di sodio di produzione industriale in ragione di 1kg su 5mq, rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.</p> | mt.q. | 1,45 |
| | (Euro unovirgolaquarantacinque) | | |
| Y10.A60 | <p>FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5%, priva di materiali estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di diametro superiore a cm 4. Compresa la stesura e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia con mezzi meccanici che a mano, secondo i profili prescritti dalla Direzione dei Lavori.</p> | mt.c. | 37,00 |
| | (Euro trentasettevirgolazerozero) | | |
| Y10.A70 | <p>RIFACIMENTO DI PRATO Ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude, mediante trasemina di miscuglio scelto dalla D.L. (nelle quantità di 30-50 gr/mq) adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra previo dissodamento e regolarizzazione del terreno, anche con l'aggiunta di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e lavorazione dello stesso. Compresi: la concimazione con concime organico e di 0.02 q.li di Nitrophoska ogni 100 mq di prato, l'arieggiamento, la rastrellatura, la distribuzione del seme, il suo interrimento e copertura, le rullature, gli annaffiamenti, gli sfalci occorrenti per una stagione vegetativa completa, al fine di ottenere un coticco senza vuoti o radure al collaudo dell'opera; compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di risulta in discarica autorizzata da procurarsi a cura dell'Assuntore. La semina comprende l'utilizzo di un miscuglio di sementi adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L.</p> | mt.q. | 3,30 |
| | (Euro trevirgolatrenta) | | |
| Y10.A75 | <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI MEDIE DIMENSIONI Fornitura e messa a dimora di piante arboree con zolla di prima scelta come dall' elenco della relazione tecnica, dagli elaborati di progetto e come indicato dalla Direzione dei Lavori, compreso: lo scavo della buca di dimensioni circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto della ceppaia di qualsiasi dimensione con apposita macchina operatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito con 50 kg/mc di superstallatico e 2 kg/mc di Baumfutter;</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|------------|--|---------|--------|
| | <p>compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre o quattro sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a prisma, controventati alla base ed all'estremita' superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalita' e con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., previa interposizione del collare di gomma; la potatura; gli annaffiamenti, la pacciamatura, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (compresa l'irrigazione di soccorso) ed ogni altro accorgimento tecnico atto a garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>LAGERSTROEMIA INDICA ACERI (ACER SP.P.) TIGLIO (TILIA SP.P. E VARIETA') ALBIZIA JULIBRISSIN CILIEGI PRUNUS PISSARDI PRUNUS CERASIFERA CERCIS SILIQUASTRUM MALUS SP.P.</p> | | |
| Y10.A75.A5 | <p>-specie a foglia caduca di medie dimensioni, crf 16-18 cm, Hmin 2,5 mt. e diam.> 5 cm. PRUNUS SP.P., TAMERICE (TAMARIX SP.P.) MALUS, PYRUS, LAGESTROEMIA (crf 14-16)</p> | cadauno | 221,00 |
| | (Euro duecentoventunovirgolazerozero) | | |
| Y10.A77 | <p>MESSA A DIMORA DI PIANTE Messa a dimora di erbacee perenni, fiorifere, bulbose e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L. fornite dal vivaio comunale, per una superficie minima da allestire di 5 mq, previa ripulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso: il carico presso il suddetto deposito, trasporto e scarico delle piantine in loco, la predisposizione delle buche di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio, la concimazione, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto, nonché il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p> | mt.q. | 56,60 |
| | (Euro cinquantaseivirgolasessanta) | | |
| Y10.A80 | <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI Fornitura e messa a dimora di arbusti e cespugli con almeno tre ramificazioni basali principali o ritenuti idonei dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio concimato in ragione di 20 kg/mc. di superstallatico; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura l' irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|---------------|--------|
| Y10.A80.A20 | <p>SPECIE ARBUSTIVE DI MEDIA TAGLIA H 60/80 cm. circonferenza > 60 cm. con pi- di tre ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varieta', PITTOSPORO sp.p. e varieta' , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA sp.p., VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varieta, EALAEAGNUS sp.p. e varieta' , BERBERIS sp.p. e varieta', Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varieta' e altre in corso d'opera a indicazione della D.L..</p> | ----- cadauno | 36,00 |
| | (Euro trentaseivirgolazerozero) | | |
| Y10.A80.A25 | <p>SPECIE ARBUSTIVE ORNAMENTALI A PRONTO EFFETTO H 120/150 cm. circonferenza >80 cm.con pi- ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varieta, PITTOSPORO sp.p. e vaieta , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA JAPONICA, VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varieta, EALAEAGNUS sp.p. e varieta , BERBERIS sp.p. e varieta, Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varieta Buxus sp.p., Laurus sp.p., Ilex aquifolium e varieta- Ligustrum sp.p., Tuje, Chamaecyparis e altre in corso d'opera a indicazione della D.L..</p> | ----- cadauno | 62,00 |
| | (Euro sessantaduevirgolazerozero) | | |
| Y10.A80.A30 | <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI SEMPREVERDI Come all'art. Y10.A80 ed in vaso da 22-26 cm.ma per: Arbusti sempreverdi (Laurus nobilis, Prunus laurocerasus, Prunus laurocerasus Otto Luyken, Escalonia, Pyracantha coccinea, Pittosporo tobira nano ecc.), H = 0.6-1,2 m.</p> | ----- cadauno | 24,00 |
| | (Euro ventiquattrovirgolazerozero) | | |
| Y10.A81 | <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI Come all'art. Y10.A80 ma per: Arbusti ornamentali a foglia caduca (Cornus alba sibirica, Deutzia scabra, Spiraea bumalda A. Waterer, Spiraea van houttei, Symphoricarpus orbiculatus, Weigela rosea, ecc.), H = 1.0-1.2 m.</p> | ----- cadauno | 18,00 |
| | (Euro diciottovirgolazerozero) | | |
| Y10.A82 | <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI DI PICCOLA TAGLIA E SPECIE SARMENTOSE Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di piccola taglia e sarmentose rampicanti, come da indicazioni della D.L., lunghezza 0,80 mt. altezza 30 cm con tre ramificazioni alla base, forniti in contenitore di adeguata capacita' compresa l'apertura della buca di dimensioni idonee, l'eventuale potatura prescritta dalla Direzione Lavori, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali fino all'attecchimento della pianta ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, nonchè il successivo reimpianto in luogo indicato dalla D.L., il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore : Viburnum s.p.p. , Buxus sp.p., Photinia sp.p., Prunus sp.p., Cotoneastersp.p., Citisus sp.p. Euonumus sp.p., Euphorbia charachias Wulfenii, Pitosporum sp.p, Mahonia, Azalea sp.p., Potentilla sp.p., Buxus sp.p.</p> | ----- pezzo | 13,00 |
| | (Euro tredicivirgolazerozero) | | |
| Y10.A83 | <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di arbusto ornamentale, avente sagome particolari, geometriche e no, come praticato nell'arte topiaria, a scelta della D.L. avente h minima 80 cm, realizzato in Ligustrum delavayanum, Lonicera nitida, Ilex crenata ecc., compreso ogni onere accessorio per garantire l'attecchimento della pianta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|---|---------------|--------|
| | (Euro centosessantavirgolazerozero) | ----- cadauno | 160,00 |
| Y10.A84 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORIFERE ERBACEE PERENNI Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni, fiorifere, bulbose e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L., previa ripulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso: l'apertura della buca di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, nonchè il successivo espianto e reimpianto in luogo indicato dalla D.L. il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore. | | |
| Y10.A84.A5.a | - essenze a fioritura stagionale da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm - essenze a fioritura stagionale da ombra, mezz'ombra e sole, in vaso minimo diam. 9 cm., quali Begonie sp.p. e varietà, Viola sp.p. e varietà, Primula sp.p., Bellis, Bidens, Alisso, Nicotiana, Cosmos, Tagetes, Impatiens e varietà, Vinca, Crisanthemum, Portulaca, Coleus, Miosotis, Lobelia, Surphinia sp.p. e varietà, Dalia corona, Anemone nemorosa, Pelargonium sp.p. e varietà, Fuchsia, Cyclamen sp.p., Impatiens Nuova Guinea sp.p., Agerato, ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera. S'intende incluso lo spargimento di adeguato antigerminante e gel con funzione di riserva idrica, previa messa a dimora delle piante. | ----- pezzo | 2,70 |
| | (Euro duevirgolasettanta) | | |
| Y10.A84.A5.b | - fiorifere PERENNI da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm - fiorifere da ombra, mezz'ombra e sole, in vaso minimo diam. 9 cm., quali Salvia sp., Cineraria, Vinca var. catharanthus, Verbena, Lavanda, Lantana, Crisanthemum, Festuca glauca, Liriope muscari, Ceanothus thyriflorus repens, Astilbe sp., Campanula carpatica, Nepeta, Timus longicalius, Mesembriantenum, Hypericum, Delphinium, ederine variegata ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera. | ----- pezzo | 4,00 |
| | (Euro quattrovirgolazerozero) | | |
| Y10.A84.A10 | - bulbose da ombra, mezz'ombra e sole - bulbose da ombra, mezz'ombra e sole quali Crocus sp.p. e varietà, Narcisus sp.p., Hyacinthus orientalis, Hyacinthoides hispanica, Galanthus, Lilium rubellum, Colchichum speciosum album, Tulipa sp.p. e varietà e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera | ----- pezzo | 1,70 |
| | (Euro unovirgolasettanta) | | |
| Y10.A84.A20 | - da ombra, mezz'ombra e sole vaso diametro minimo 14 cm - da ombra, mezz'ombra e sole vaso diametro minimo 14-16 cm. in perfetto stato vegetativo e a pronta fioritura, tipo Acanthus mollis, Santolina chamaecyparissus, Lavandula angustifolia, Liriope muscari, Erica sp.p. e varietà, Muscari armenicum, Veronica gentianoides, Alium, Perowskia, Stachys bizantina, vinca, Vinca var. catharanthus, Crisanthemum, Verbena, Hypericum calycinum, Potentilla, Sedum spectabile brilliant, e altre nella loro varietà indicate dalla D.L. in corso d'opera. | ----- pezzo | 9,30 |
| | (Euro novevirgolatrenta) | | |
| Y10.A85 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ESOTICHE Fornitura e messa a dimora di palme, cycadee e affini ritenute idonee dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio idoneo, misto sabbia, di tipo drenante; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|---------|--------|
| | materiale ritenuto idoneo; la potatura, l'irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte. | | |
| Y10.A85.A5 | F.P.Op. Chamaerops excelsa H. tronco min.= 50-60 cm - H. totale pianta > 125 cm | cadauno | 101,00 |
| | (Euro centounovirgolazerozero) | | |
| Y10.A85.A10 | F.P.Op. Phormium Tenax e varieta' Diam. min. vaso 30 cm - H. totale pianta > 125 cm | cadauno | 67,00 |
| | (Euro sessantasettevirgolazerozero) | | |
| Y10.A85.A15 | F.P.Op. Yucca Variegata e Filamentosa Diam. vaso min.= 30 cm - H. totale pianta > 100 cm | cadauno | 77,00 |
| | (Euro settantasettevirgolazerozero) | | |
| Y10.A85.A20 | F.P.Op. Cordyline australis H min. 2,00 m - ceppaia min. 3 | cadauno | 257,00 |
| | (Euro duecentocinquantesettevirgolazerozero) | | |
| Y10.A86.A5 | CONCIMAZIONE INORGANICA Spargimento di concime complesso ternario con microelementi e azoto a lenta cessione. | kg | 1,75 |
| | (Euro unovirgolasettantacinque) | | |
| Y10.A86.A10 | CONCIMAZIONE ORGANICA Concimazione organica tipo letame di bovino maturo e ben compresso, tipo superstallatico. | mt.q. | 0,25 |
| | (Euro zerovirgolaventicinque) | | |
| Y10.A87 | ASPORTAZIONE FOGLIE DALLE AIUOLE Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi e/o macchie arbustive, per una superficie fino a 500 mq da eseguirsi a mano o con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, incluso onere relativo. | mt.q. | 0,35 |
| | (Euro zerovirgolatrentacinque) | | |
| Y10.A88 | DISERBO Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate comprendente il trattamento chimico selettivo a bassa classe tossicologica, distribuito sulle piante infestanti con attrezzatura idonea, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore. | mt.q. | 0,65 |
| | (Euro zerovirgolasessantacinque) | | |
| Y10.A89 | PULIZIA ED ESTIRPO INFESTANTI Pulizia ed estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva, o invadenti di qualsiasi tipo, inserita nella composizione vegetale dell'aiuola, eseguita manualmente mediante zappettatura o come indicazioni della DL per il loro asporto completo. S'intende inclusa la sistemazione di eventuale materiale pacciamante presente (telo o lapillo...) e il carico e trasporto a discarica della vegetazione suddetta asportata, inclusi gli oneri relativi. | mt.q. | 1,80 |
| | (Euro unovirgolaottanta) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|-------|--------|
| Y10.A90 | <p>RASATURA DI SIEPI Rasatura a regola d'arte di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura e stato, fino ad una altezza di 1,5 metri, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione e giudizio insindacabile della D.L. Squadrate delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare aventi maggiore la base inferiore, profili orizzontali disposti in linea retta parallela al terreno di sempre medesima altezza, secondo le disposizioni della D.L.. Estirpo di qualunque infestante erbacea o arbustiva presente anche se inserite nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di Sambuco o altre presenti. Eliminazione ed asporto completo previo sradicamento di infestanti a portamento volubile o di qualsiasi altra natura, compreso il carico, trasporto e scarico in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore. Rimozione ed asporto di tutto il materiale di risulta, di immondizie, pietre o qualsiasi altro materiale improprio compreso il carico, trasporto e scarico in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p> | | |
| Y10.A90.A10 | <p>siepe di Lauroceraso ----- (Euro unovirgolacinquantacinque)</p> | mt.l. | 1,55 |
| Y10.A90.A20 | <p>siepe di Bosso ed Evonimo e simili ----- (Euro trevirgolaventi)</p> | mt.l. | 3,20 |
| Y10.A91 | <p>POTATURA ARBUSTI DI GINEPRO Potatura di arbusti di ginepro, relativa a pianta adulta h>1,20, comprendente il taglio della vegetazione secca o priva di vigore, l'estirpazione delle piante completamente secche e la pulizia dell'area. Nella voce va inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a scaricare.</p> | | |
| | ----- (Euro diciannovevirgolacinquanta) | pezzo | 19,50 |
| Y10.A95 | <p>POTATURA DI SIEPI Potatura di contenimento e rinnovo di siepi ed arbusti siti in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Squadrate delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare, profili orizzontali in linea parallela al terreno, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura delle piante, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonch' l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.</p> | | |
| | ----- (Euro zero) | | |
| Y10.A97 | <p>POTATURA DEGLI ARBUSTI DI OLEANDRO Potatura autunnale di rinnovo e contenimento degli arbusti di oleandro lungo la passeggiata a mare di Barcola (n.2 piante/50 cm poste su fila doppia), eseguita a mano, comprendente il taglio a getti alternati della vegetazione secca o priva di vigore per garantire la ripresa vegetativa e relativa fioritura come indicazioni della DL e la pulizia dell'area. Viene inclusa la raccolta, il carico e il trasporto del materiale di risulta a scaricare.</p> | | |
| | ----- (Euro sedicivirgolazerozero) | mt.l. | 16,00 |
| Y10.A98 | <p>TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU SIEPE DI OLEANDRO Trattamento antiparassitario contro insetti, funghi, ecc. da effettuarsi su siepi di olendro, per uno sviluppo fino a 2600 m, eseguita con iniettori volumetrici a pressione, mediante l'impiego di principi attivi registrati per tale uso, nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. Il trattamento dovrà essere effettuato nei tempi e con le modalità impartite dalla D.L., previo posizionamento di idonea segnaletica, in modo da non interferire con la normale fruizione dei luoghi da parte degli utenti, in linea di principio l'esecuzione va fatta nelle prime ore della mattinata</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|--|---------|----------|
| | (entro le ore 6.00). Il prodotto impiegato dovrà avere i requisiti di accettazione di cui al D.P.R. 3/08/1968, n. 1255 e successive modificazioni ed essere idoneo all'impiego in luoghi aperti al pubblico, quindi con valori di più bassa tossicità. Sono compresi tutti gli oneri necessari a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | a corpo | 2.781,00 |
| | (Euro duemilasettecentottantunovirgolazerozero) | | |
| Y10.A100 | INTERVENTI DI SFALCIO Interventi di sfalcio di tappeto erboso, anche degradato, su terreno di qualsiasi pendenza e con asperità e manufatti, ad altezza di 3 cm con mezzi manuali o meccanici, comprese le opere di finitura e la raccolta immediata del materiale di risulta comprese eventuali immondizie presenti o qualsiasi altro materiale vegetale invadente, il carico, trasporto e scarico dei residui in discarica autorizzata a cura e spese a carico dell'assuntore. | | |
| Y10.A100.A5 | IN AREA MANTENUTA Interventi di sfalcio in area mantenuta per singole superfici fino a 300 mq | mt.q. | 0,25 |
| | (Euro zerovirgolaventicinque) | | |
| Y10.A100.A10 | IN AREA INCOLTA Interventi di sfalcio in area incolta | mt.q. | 0,50 |
| | (Euro zerovirgolacinquanta) | | |
| Y10.A105 | SPOLLONATURA AL PIEDE Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo..) con taglio al colletto di polloni e ricacci, relativamente ad ogni esemplare arboreo sia adulto che di recente impianto, come da indicazioni della DL. Intervento eseguito in giardini, viali alberati o aiuole in genere, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, inclusi gli oneri di smaltimento. | cadauno | 9,50 |
| | (Euro novevirgolacinquanta) | | |
| Y10.A110 | POTATURA DI SPECIE RAMPICANTII Potatura di contenimento e rinnovo di rampicanti siti a ridosso di murature o in quota fino a 4 m in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Sagomatura delle stesse seguendo profili verticali o orizzontali, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura del rampicante, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale secco e di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. | mt.q. | 3,90 |
| | (Euro trevirgolanoventa) | | |
| Y10.A115 | POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 18 metri, posti lungo i viali ed i parchi cittadini, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm. | cadauno | 73,00 |
| | (Euro settantatrevirgolazerozero) | | |
| Y10.A115.A5 | POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA Specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|---|---------|--------|
| | esecuzione del taglio, di 25 metri (Euro centocinquantesettevirgolazerozero) | cadauno | 157,00 |
| Y10.A118 | INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore. | mt.q. | 0,35 |
| Y10.A120 | ABBATTIMENTI SPECIE ARBOREE Abbattimento di piante arboree come da disposizione della D.L., compresa la cippatura delle ramaglie e il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a cura e spese dell'assuntore in luogo stabilito dalla D.L.. Sono compresi nel prezzo tutti i lavori di transennamento e di apposizione della segnaletica necessari durante l'esecuzione dei lavori per delimitare l'area di cantiere secondo le norme vigenti. | | |
| Y10.A120.A5 | PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 70 E 120 CM., ALTEZZA >25 MT. (Euro cinquecentodiciassettevirgolazerozero) | cadauno | 517,00 |
| Y10.A120.A10 | PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 40 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT. (Euro trecentosessantasettevirgolazerozero) | cadauno | 367,00 |
| Y10.A120.A15 | PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 25 E 40 CM., ALTEZZA <25 MT. (Euro duecentoquarantaseivirgolazerozero) | cadauno | 246,00 |
| Y10.A120.A20 | PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA < 25 CM. ALTEZZA <16 M. (Euro centottovirgolazerozero) | cadauno | 108,00 |
| Y10.A125 | MANUTENZIONE PALI TUTORI Manutenzione delle specie arboree, comprendente il lievo dell'impalcatura esistente costituita da pali tutori e il suo deposito in cantiere, il diserbo manuale, la vangatura della terra delle conche, la fornitura in opera del terriccio necessario ad ammendatura del terreno delle conche, il ripristino dell'impalcatura di pali tutori con eventuale sostituzione di quelli danneggiati o mancanti, il rinnovo totale delle legature compresa la fornitura in opera dei legacci in materiale plastico o simili e la controventatura degli alberi, l'eventuale taglio delle parti secche o danneggiate della chioma degli alberi. Si considera inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata. | pezzo | 52,00 |
| Y10.A127 | RIPRISTINO DELL'IMPALCATO A SOSTEGNO DELLE ALBERATURE (PALI | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|---------------|----------|
| | <p>TUTORI) Sostituzione dell'impalcato a sostegno e protezione delle specie arboree comprendente la sostituzione dei pali tutori rotti o deteriorati, la sostituzione delle assi orizzontali di collegamento, il rinnovo totale delle legature, compresa la fornitura in opera dei legacci in materiale plastico o simili e la controventatura degli alberi. E' compreso l'eventuale taglio delle parti secche della chioma degli alberi o dei rami bassi intralcianti il passaggio. E' compresa l'eventuale aggiunta di uno o più tutori per particolari necessità per trasformare un impalcato da 2 a 3 oppure 4 pali tutori. Si considera inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata.</p> | ----- cadauno | 94,00 |
| | (Euro novantaquattrovirgolazerozero) | | |
| Y10.A128 | <p>F.P.O. IMPLACATO PER ALBERATURE F.OP. di pali per costituire l'impalcato a sostegno e protezione delle specie arboree comprendente posa dei 3 o 4 pali tutori verticali in legno trattato con punta all'estremità inferiore fissati al suolo mediante battitura, posa delle assi orizzontali di collegamento fissate saldamente ai pali precedenti, le legature in corda piatta, il tutto a controventatura degli alberi. E' compreso l'eventuale taglio delle parti secche della chioma degli alberi o dei rami bassi intralcianti il passaggio. Si considera inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata.</p> | ----- cadauno | 94,00 |
| | (Euro novantaquattrovirgolazerozero) | | |
| Y10.A135 | <p>GESTIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE La voce include tutte le operazioni necessarie per la gestione degli impianti automatici d'irrigazione dei siti elencati negli art. Y10.A136 (tutti i progressivi) e comprende : 1) l'apertura con sostituzione delle batterie delle unità di controllo; 2) attivazione dei programmi d'irrigazione (tempistiche da concordare con la DL); 3) verifica della tenuta dell'impianto e riparazioni di piccola entità relative all'ala gocciolante e raccordi; 4) modifiche della programmazione a seconda dell'andamento climatico stagionale; 5) verifiche periodiche, anche a chiamata (fino a 20), dell'integrità e gestione dei tempi di funzionamento, incluse riparazioni di lieve entità; 6) chiusura e scarico degli impianti d'irrigazione. Incluso ogni altro onere necessario.</p> | ----- a corpo | 4.200,00 |
| | (Euro quattromiladuecentovirgolazerozero) | | |
| Y10.A135.A5 | <p>Per ogni chiamata successiva alle prime 20 di cui alla voce Y10.A135 Per ogni chiamata successiva alle prime 20 di cui alla voce Y10.A135</p> | ----- | 30,00 |
| | (Euro trentavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.0 | <p>MANUTENZIONE PERIODICA AREE VERDI Manutenzione di area verde consistente in: 1) <input type="checkbox"/> Sfalcio delle superfici prative: tale intervento comprende il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti presenti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità; 2) <input type="checkbox"/> Potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione, da eseguirsi anche in più fasi durante il periodo di manutenzione, in base alle diverse esigenze delle varie specie arboree. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti dei getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonché la sagomatura dei singoli arbusti per il ridisegno formale, l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, inclusa la sistemazione eventuale di telo pacciamante esistente, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito;</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|---|---------|--------|
| | <p>3) <input type="checkbox"/> Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche a bordo strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonché di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata ricchi di asperità. L'intervento comprende anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscono intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli, arbusti ed alberi di qualsiasi altezza, anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un'altezza di lavoro (o di esecuzione di taglio) inferiore a 6 metri dalla base della pianta;</p> <p>4) <input type="checkbox"/> Pulizia completa dell'area: l'intervento comprende la pulizia completa delle aree verdi, lo spezzamento dei percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di agrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti o quant'altro rallenti o ostruisca il deflusso delle acque. L'intervento comprende la raccolta di tutti i materiali vegetali e non (incluse siringhe, escrementi...) che si trovino sull'area, compresa la raccolta dei materiali dai cestini portarifiuti presenti sulle aree interessate dalla manutenzione e la pulizia delle aree limitrofe; l'asporto delle specie rampicanti dai fusti degli alberi e l'eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo.</p> <p>Le suaccennate operazioni devono dare un aspetto di decorosità alle aree. Nell'intervento di manutenzione sono incluse altresì le seguenti operazioni, da eseguirsi su precisa indicazione della Direzione Lavori:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> diserbo e pulizia delle superfici pavimentate;</p> <p>b) <input type="checkbox"/> sarchiatura di aiuole</p> <p>c) <input type="checkbox"/> spollonatura delle alberature</p> <p>e) <input type="checkbox"/> potatura di specie fiorifere, arbusti ed alberelli (fino all'altezza di 2 metri)</p> <p>f) <input type="checkbox"/> distribuzione di pacciamatura</p> <p>Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e con l'osservanza di tutte le norme di fitoprofilassi e raccolta siringhe. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuti in sito. Tutti i materiali di risulta dovranno essere raccolti, asportati immediatamente e conferiti in discarica autorizzata. Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto dalle operazioni sopradescritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, saranno a totale carico dell'appaltatore. Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area d'intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una nuova area. L'onere relativo allo smaltimento di rifiuti è a totale carico dell'appaltatore, del quale si dovrà fornire, se richiesto dalla D.L. i documenti relativi allo smaltimento. Il numero e tipo degli interventi e la frequenza degli stessi è indicata per ogni singola area dal cronoprogramma facente parte integrante del progetto, le cui quantità sono di seguito riportate.</p> | | |
| | (Euro zero) | | |
| Y10.A136.A2 | AIUOLA SPARTITRAFFICO BIVIO DI MIRAMARE (SUP. AREA 160 MQ) | | |
| Y10.A136.A2.b | BIVIO DI MIRAMARE Intervento di potatura di specie arbustive | cadauno | 135,00 |
| | (Euro centotrentacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A3 | AIUOLE ATTORNO FONTANA PINETA BARCOLA (SUP. AREA 450 MQ) | | |
| Y10.A136.A3.a | FONTANA PINETA BARCOLA Intervento di sfalcio e pulizia area | cadauno | 72,00 |
| | (Euro settantaduevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A3.b | FONTANA PINETA BARCOLA Potatura specie arbustive | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|---|---------------|----------|
| | (Euro trecentosessantavirgolazerozero) | ----- cadauno | 360,00 |
| Y10.A136.A4 | AIUOLA PIAZZA TRA I RIVI (SUP. 415 MQ) | | |
| Y10.A136.A4.a | PIAZZA TRA I RIVI Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- cadauno | 52,00 |
| | (Euro cinquantaduevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A4.b | PIAZZA TRA I RIVI Intervento di potatura siepi | ----- cadauno | 290,00 |
| | (Euro duecentonovantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A5 | AIUOLE LARGO PETAZZI/STOCK (SUP. 380 MQ) | | |
| Y10.A136.A5.a | LARGO PETAZZI Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- cadauno | 130,00 |
| | (Euro centotrentavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A5.b | LARGO PETAZZI Intervento di potatura siepi | ----- cadauno | 125,00 |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A6 | AIUOLA SALA TRIPCOVICH (SUP. VERDE 430 MQ) | | |
| Y10.A136.A6.a | SALA TRIPCOVICH Intervento di sfalcio, decespugliamento e pulizia area | ----- cadauno | 90,00 |
| | (Euro novantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A6.b | SALA TRIPCOVICH Intervento di potatura specie arbustive | ----- cadauno | 10,00 |
| | (Euro diecivirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A7 | AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO CAVOUR (SUP. AREA 360 MQ) | | |
| Y10.A136.A7.a | CORSO CAVOUR Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- cadauno | 140,00 |
| | (Euro centoquarantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A7.b | CORSO CAVOUR Intervento di potatura specie arbustive | ----- cadauno | 52,00 |
| | (Euro cinquantaduevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A8 | AIUOLE RIVE TRATTO R.TRE NOVEMBRE - V.O.AUGUSTO- (SUP. AREA 5660 MQ) | | |
| Y10.A136.A8.a | AIUOLE RIVE Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- | 125,00 |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A8.b1 | Potatura siepi di pittosho | ----- cadauno | 940,00 |
| | (Euro novecentoquarantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A8.b2 | AIUOLE RIVE Intervento di potatura siepi e pulizia | ----- cadauno | 3.630,00 |
| | (Euro tremilaseicentotrentavirgolazerozero) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|---------------|--------|
| Y10.A136.A9 | AIUOLA DAVANTI ALLA STAZIONE MARITTIMA (SUP. AREA 600 MQ) | | |
| Y10.A136.A9.b | STAZIONE MARITTIMA Intervento di potatura specie arbustive | | |
| | (Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 435,00 |
| Y10.A136.A10 | PIAZZA VENEZIA (SUP. 400 MQ) | | |
| Y10.A136.A10.a | Intervento di sfalcio e pulizia area | | |
| | (Euro trentacinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 35,00 |
| Y10.A136.A10.b | PIAZZA VENEZIA Intervento di potatura | | |
| | (Euro duecentocinquantavirgolazerozero) | ----- cadauno | 250,00 |
| Y10.A136.A11 | AIUOLE SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA MURAT (SUP. AREA 400 MQ) | | |
| Y10.A136.A11.b | VIA MURAT Intervento di potatura specie arbustive | | |
| | (Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 435,00 |
| Y10.A136.A12 | AIUOLE VIE TARTINI E CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA (SUP. AREA 900 MQ) | | |
| Y10.A136.A12.a | CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA Intervento di sfalcio e pulizia area | | |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 125,00 |
| Y10.A136.A12.b | CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA Intervento di potatura siepi | | |
| | (Euro centocinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 105,00 |
| Y10.A136.A13 | AIUOLA PIAZZALE RESISTENZA (SUP. AREA 240 MQ) | | |
| Y10.A136.A13.b | PIAZZALE RESISTENZA Intervento di potatura specie arbustive | | |
| | (Euro centotrentavirgolazerozero) | ----- cadauno | 130,00 |
| Y10.A136.A14 | AIUOLA PIAZZA VICO (SUP. AREA 410 MQ) | | |
| Y10.A136.A14.a | PIAZZA VICO Intervento di sfalcio e pulizia area | | |
| | (Euro cinquantavirgolazerozero) | ----- cadauno | 50,00 |
| Y10.A136.A14.b | PIAZZA VICO Intervento di potatura specie arbustive | | |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 125,00 |
| Y10.A136.A15 | AIUOLA PIAZZA SANSOVINO (SUP. 470 MQ) | | |
| Y10.A136.A15.a | PIAZZA SANSOVINO Intervento di sfalcio, decespugliamento e pulizia area | | |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 125,00 |
| Y10.A136.A15.b | PIAZZA SANSOVINO Intervento di potatura specie arbustive | | |
| | (Euro cinquanta virgolazerozero) | ----- cadauno | 50,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|---------------|--------|
| | (Euro cinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A16 | AIUOLA PIAZZA PUECHER (SUP. 130 MQ) | | |
| Y10.A136.A16.b | PIAZZA PUECHER Intervento di potatura di specie arbustive | ----- cadauno | 110,00 |
| | (Euro centodiecivirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A17 | AIUOLE CAMPO SAN GIACOMO (SUP. 1724 MQ) | | |
| Y10.A136.A17.b | CAMPO SAN GIACOMO Intervento di potatura siepi | ----- cadauno | 750,00 |
| | (Euro settecentocinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A18 | ROTATORIA VIA DELL'ISTRIA (SUP. 116 MQ) | | |
| Y10.A136.A18.b | VIA DELL'ISTRIA Intervento di potatura specie arbustive | ----- cadauno | 60,00 |
| | (Euro sessantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A19 | AIUOLE PONZANINO/VIA DEL VENTO (SUP. 105 MQ) | | |
| Y10.A136.A19.b | PONZANINO Intervento di potatura siepi | ----- cadauno | 170,00 |
| | (Euro centosettantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A20 | AIUOLE LARGO BARRIERA (SUP. AREA 186 MQ) | | |
| Y10.A136.A20.b | LARGO BARRIERA Intervento di potatura di specie arbustive | ----- cadauno | 150,00 |
| | (Euro centocinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A21 | AIUOLE DI PIAZZA VITTORIO VENETO (SUP. AREA 75 MQ) | | |
| Y10.A136.A21.b | PIAZZA VITTORIO VENETO Intervento di potatura arbusti | ----- cadauno | 50,00 |
| | (Euro cinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A22 | AIUOLE FORO ULPIANO DAVANTI AL TRIBUNALE (SUP. AREA 440 MQ) | | |
| Y10.A136.A22.a | FORO ULPIANO Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- cadauno | 120,00 |
| | (Euro centoventivirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A22.b | FORO ULPIANO Intervento di potatura specie arbustive | ----- cadauno | 80,00 |
| | (Euro ottantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A23 | AIUOLE CHIESA S. VINCENZO (SUP. AREA 76 MQ) | | |
| Y10.A136.A23.b | VIA PETRONIO Intervento di potatura specie arbustive | ----- cadauno | 60,00 |
| | (Euro sessantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A24 | AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA FORLANINI (SUP. AREA 345 MQ) | | |
| Y10.A136.A24.a | VIA FORLANINI Intervento di sfalcio e pulizia area | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|---------|--------|
| | (Euro settantacinquevirgolazerozero) | cadauno | 75,00 |
| Y10.A136.A24.b | VIA FORLANINI Intervento di potatura specie arbustive | cadauno | 50,00 |
| | (Euro cinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A25 | AIUOLE PIAZZALE VALMAURA (SUP. AREA 175 MQ) | | |
| Y10.A136.A25.b | PIAZZALE VALMAURA Intervento di potatura specie arbustive | cadauno | 380,00 |
| | (Euro trecentottantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A26 | AIUOLE DA OBELISCO A QUADRIVIO DI OPICINA (SUP. AREA 1867 MQ) | | |
| Y10.A136.A26.a | OBELISCO-QUADRIVIO Intervento di sfalcio e pulizia area | cadauno | 210,00 |
| | (Euro duecentodieci virgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A26.b | OBELISCO-QUADRIVIO Intervento di potatura specie arbustive | cadauno | 550,00 |
| | (Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A27 | AIUOLA LARGO IRNERI | | |
| Y10.A136.A27.a | LARGO IRNERI Intervento di sfalcio e pulizia | cadauno | 120,00 |
| | (Euro centoventivirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A27.b | LARGO IRNERI Intervento di potatura specie arbustive e rose | cadauno | 125,00 |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A29 | AIUOLA PIAZZA SANT'ANTONIO | | |
| Y10.A136.A29.a | PIAZZA SANT'ANTONIO Intervento di sfalcio e pulizia | cadauno | 180,00 |
| | (Euro centottantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A29.b | PIAZZA SANT'ANTONIO Intervento di potatura specie arbustive | cadauno | 240,00 |
| | (Euro duecentoquarantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A33 | AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO | | |
| Y10.A136.A33.b | AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO Intervento di potatura specie arbustive | cadauno | 45,00 |
| | (Euro quarantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A34 | AREA CH. S. SILVESTRO E SCALA (SUP. AREA 535 MQ) | | |
| Y10.A136.A34.a | CH. S. SILVESTRO E SCALA Intervento di sfalcio e pulizia area | cadauno | 100,00 |
| | (Euro centovirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A34.b | CH. S. SILVESTRO E SCALA Intervento di potatura siepi | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|---|---------------|-----------|
| | (Euro centocinquantacinquevirgolazerozero) | ----- cadauno | 155,00 |
| Y10.A136.A35 | AIUOLA P.ZZA TRAUNER E DI VIA CROSADA (SUP. 390 MQ) | | |
| Y10.A136.A35.b | AIUOLA P.ZZA TRAUNER E DI VIA CROSADA Intervento di potatura specie arbustive | ----- cadauno | 240,00 |
| | (Euro duecentoquarantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A36 | AIUOLE PIAZZA PERUGINO (SUP. AREA 420 MQ) | | |
| Y10.A136.A36.b | PIAZZA PERUGINO Intervento di potatura arbusti | ----- cadauno | 150,00 |
| | (Euro centocinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A37 | AIUOLA DI VIA CAPODISTRIA (SUP. AREA 100 MQ) | | |
| Y10.A136.A37.a | Sfalcio attorno al aree parcheggio | ----- cadauno | 200,00 |
| | (Euro duecentovirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A37.b | AIUOLE DI VIA CAPODISTRIA Intervento di potatura specie arbustive e pulizia area | ----- cadauno | 60,00 |
| | (Euro sessantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A38 | AIUOLE BARCOLA LATO MARE - (siepe oleandri) (SUP. AREA 3900 MQ) | | |
| Y10.A136.A38.a | BARCOLA LATO MARE Intervento di sfalcio pulizia incluse conche pini | ----- cadauno | 550,00 |
| | (Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A38.b | AIUOLE LATO MARE DI BARCOLA potature oleandri | ----- cadauno | 38.000,00 |
| | (Euro trentottomilavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A39 | AIUOLE VIALE MIRAMARE (SUP. 12500 MQ) | | |
| Y10.A136.A39.a | DA STAZIONE FF.SS A VIA BOVETO Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- cadauno | 820,00 |
| | (Euro ottocentoventivirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A39.b | DA STAZIONE FF.SS A VIA BOVETO Intervento di potatura siepi | ----- cadauno | 125,00 |
| | (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A40.a | BARCOLA LATO MONTE (aiuola di fronte a Pineta, ciclabile e scalinata centro fisica) Intervento di sfalcio e pulizia area | ----- cadauno | 1.865,00 |
| | (Euro milleottocentosessantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A40.b | BARCOLA LATO MONTE (aiuola di fronte a Pineta, ciclabile e scalinata centro fisica) Intervento di potatura siepi | ----- cadauno | 2.350,00 |
| | (Euro duemilatrecentocinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.A136.A41 | AREE VERDI ATTORNO AL TEATRO ROMANO (SUP. 3900 MQ) | | |
| Y10.A136.A41.a | AREE RETROSTANTI TEATRO ROMANO | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|---------|--------|
| | Intervento di sfalcio, decespugliamento e pulizia area (Euro quattrocentodiecivirgolazerozero) | cadauno | 410,00 |
| Y10.A136.A41.b | AREE ATTORNO TEATRO ROMANO Intervento di potatura arbusti (Euro centoquarantavirgolazerozero) | cadauno | 140,00 |
| Y10.A136.A43 | AIUOLE LARGO GIARDINO | | |
| Y10.A136.A43.b | AIUOLE LARGO GIARDINO Intervento di potatura specie arbustive (Euro novantavirgolazerozero) | cadauno | 90,00 |
| Y10.A136.A44 | AIUOLE PARCHEGGIO VIA COSTALUNGA | | |
| Y10.A136.A44.a | Intervento di sfalcio e pulizia (Euro ottantacinquevirgolazerozero) | cadauno | 85,00 |
| Y10.A136.A44.b | AIUOLE PARCHEGGIO VIA COSTALUNGA Intervento di potatura specie arbustive (Euro centotrentavirgolazerozero) | cadauno | 130,00 |
| Y10.A136.A45 | SPARTITRAFFICO VIA NAZIONALE (OPICINA) | | |
| Y10.A136.A45.b | SPARTITRAFFICO VIA NAZIONALE (OPICINA) Intervento di potatura specie arbustive (Euro sessantavirgolazerozero) | cadauno | 60,00 |
| Y10.A200 | MANUTENZIONE PANCHINE IN GHISA E LEGNO Manutenzione delle panchine in ghisa e legno impregnato, tipo "Miramare", comprendente la rimozione delle panchine, il carico su autocarro e trasporto in officina, lo scarico, la sverniciatura tramite scartavetratura degli elementi in legno, la stesura a mano di primer impregnante e di due mani di vernice di finitura, come esistente color noce, il carico su autocarro e trasporto sul sito, lo scarico ed il fissaggio al suolo come indicato dalla DL. | cadauno | 175,00 |
| Y10.A200.A5 | SOSTITUZIONE PARTI DETERIORATE O MANCANTI DELLE PANCHINE Revisione, riparazione e/o sostituzione di parti della panchina rotte o deteriorate, compresa la fornitura degli elementi da sostituire, il tutto da fornire finito e a perfetta regola d'arte. | cadauno | 52,00 |
| Y10.A300 | IRRIGAZIONE DI SOCCORSO Intervento di irrigazione di soccorso di piante forifere e arbustive, comprendente la fornitura, trasporto e distribuzione di acqua fino alla completa imbibizione del suolo. Intervento di irrigazione di soccorso, la pulizia delle fioriere o aiuole allestite con fiori, da materiale improprio, comprendente la fornitura, trasporto e distribuzione di acqua fino alla completa imbibizione del suolo nel sito interessato da piante fiorifere o aiuola, nel prezzo sono compresi altresì gli oneri per contrattuali e di noleggio con l'Acegas per l'approvvigionamento idrico, la difficoltà di percorso per la presenza di automezzi in prossimità dei siti, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale. | | |
| Y10.A300.A5 | di fioriera a dimensione massima < 2,5 mq di fioriera a dimensione massima < 2,5 mq | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|--|---------------|--------|
| | (Euro trevirgolazerozero) | ----- cadauno | 3,00 |
| Y10.A300.A10 | di fioriera triangolare od in ghisa di dimensione < 1,5 mq. (Euro duevirgolacinquanta) | ----- cadauno | 2,50 |
| Y10.A300.A15 | su aiuola con attacco idrico nelle vicinanze distanza inferiore a 50 m (Euro zerovirgolaventicinque) | ----- mt.q. | 0,25 |
| Y10.A310 | INTERVENTO DI INNAFFIATURA DI AIUOLE Intervento di innaffiatura di aiuole ed aree verdi in genere, consistente nella distribuzione di almeno 100 litri di acqua per ogni mq, priva di sostanze inquinanti, detergenti e simili o comunque dannose agli impianti, compreso ogni onere e mezzo occorrente a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte, da eseguirsi secondo i tempi e gli orari disposti dalla D.L..Il prezzo si intende applicato per interventi complessivi di almeno 200 mq. | | |
| Y10.A310.A5 | - in fascia oraria diurna (7.00 - 21.00) (Euro unovirgolaventi) | ----- mt.q. | 1,20 |
| Y10.B | IMPIANTI D'IRRIGAZIONE (Euro zero) | | |
| Y10.B1 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE DINAMICO MEDIO Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a scomparsa, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, tipo "toro o rain bird", in resina sintetica movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, coperchio in gomma, guarnizione autopulente parasabbia, completo di filtro, con statore autoregolante e valvola antiruscigliamento. Torretta sollevabile fino a 10 cm da terra, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua; attacco inferiore 3/4" F; regolazione del settore irrigato da 0 a 360°; gittata massima 10 ml. completo di dispositivi antivandalò di memorizzazione del settore. Nel prezzo si intendono compresi lo scavo, il picchettamento fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonché il collaudo. | ----- cadauno | 65,00 |
| | (Euro sessantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B3 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE STATICO Fornitura e posa in opera di irrigatore statico a scomparsa, completo di testina, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, da 0° a 360°; gittata massima 5,00 m tipo "toro o rain bird", in resina sintetica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, testine intercambiabili, guarnizione autopulente parasabbia, frizione per l'orientamento del getto, completo di filtro e valvola antiruscigliamento. Altezza sollevamento variabile fino a 30 cm da terra. Nel prezzo si intendono compresi lo scavo, il picchettamento fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonché il collaudo. | ----- cadauno | 45,00 |
| | (Euro quarantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B4 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE Fornitura e posa in opera di 1 riduttore di pressione tipo BRAUKMANN, od altro di analoghe caratteristiche, con corpo in bronzo, completo di filtro e manometro di indicazione della pressione ridotta, in entrata. | ----- cadauno | 50,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|------------|--|---------|--------|
| | (Euro cinquantavirgolazerozero) | | |
| Y10.B4.A | F.P.OP.REGOLATORE DI PRESSIONE PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di regolatore di pressione con display per elettrovalvole del tipo con regolatore di flusso. | cadauno | 170,00 |
| | (Euro centosettantavirgolazerozero) | | |
| Y10.B4.B | F.P.OP. DI RIDUTTORE AUTOMATICO Fornitura e posa in opera di riduttore automatico di pressione costante per un'entrata fno a 7 bar e in uscita fino a 2.1 bar (3/4"). | cadauno | 25,00 |
| | (Euro venticinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B5 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA valvola a sfera a passaggio totale da 2", di marca accreditata, in bronzo sbiancato con comando a leva, per l'apertura/chiusura della fornitura d'acqua, compreso di attacco a baionetta o filettato. | cadauno | 35,00 |
| | (Euro trentacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B6 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI DRENAGGIO valvola di drenaggio di materiale plastico antiurto, idonee a drenare automaticamente le tubazioni ad una pressione inferiore a 2 atm. con attacco da 1/2" o 3/4". | cadauno | 22,00 |
| | (Euro ventiduevirgolazerozero) | | |
| Y10.B7 | F.P.O. DI POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO E FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in opera di pozzetto in materiale plastico addizionato con fibra di vetro, per il contenimento di elettrovalvole, valvole, riduttori di pressione, ecc.; munito di coperchio e bulloni inox di chiusura. Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e posizionamento del pozzetto, il montaggio, fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo. | | |
| Y10.B7.A5 | - pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 43x30 | cadauno | 65,00 |
| | (Euro sessantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B7.A10 | - pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 54x38 | cadauno | 95,00 |
| | (Euro novantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B7.A15 | - pozzetto d'ispezione rotondo con base superiore di diametro circa cm. 25 | cadauno | 35,00 |
| | (Euro trentacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B9 | F.P.O. DI PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI IRRIGUI DI DIMENSIONI MEDIO PICCOLE Fornitura e posa in opera di un programmatore elettronico tipo " RAIN BIRD serie Ec" per il comando automatico di impianti di irrigazione medio piccole, avente le seguenti caratteristiche: -Triplo programma. -Tempi regolabili per ciascun settore da 0 a 4 ore. -Ciclo variabile giorni pari, dispari, ciclo da 1 a 99 giorni per programma -4 partenze giornaliere per programma. -3 programmi preimpostati. -Ciclo variabile da 1 a 6 giorni, ciclo di 7 gg., ciclo gg. pari e dispari. -Programma test (collaudo settori). -Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. -Programma di soccorso. -Budget irriguo. -circuiti autodiagnostico. | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|---------------|--------|
| Y10.B9.A5 | <p>- Circuito Comando pompa. -Mantenimento memoria con batteria alcalina 9V. -Trasformatore incluso. -Massimo carico 1 elettrovalvola per stazione. -Protezione contro le sovratensioni. -Fusibile di protezione. -Batteria Ni-Cd per memoria ora. Completo di protezioni antifulmine adeguate,installato in armadio in policarbonato, stagno,di dimensioni adeguate munito di chiusura con chiave completo di tutti i collegamenti elettrici necessari per il suo funzionamento con l'utilizzo di connettori stagni, compreso qualsiasi altro onere necessario a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>- programmatore a 4 stazioni</p> | ----- cadauno | 165,00 |
| Y10.B9.A10 | <p>- programmatore a 6 stazioni</p> | ----- cadauno | 185,00 |
| Y10.B11 | <p>F.P.OP. PROGRAMMATORE A BATTERIA DIRETTO SENZA TELECOMANDO Fornitura e posa in opera di programmatore multistazione a batteria TIPO - WP per il comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: - Sistema di programmazione semplificato per immagini su display LCD. - Tempi regolabili per ciascun settore da 1 minuto a 12 ore - Triplo programma - Ciclo settimanale - Numero di stazioni: 2, 4, 6, 8 - Water Budget 0 – 200% con incrementi 10% - Master Valve con solenoide bistabile - Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Rain delay (partenza ritardata del ciclo) da 1 a 15 giorni - Fino ad 8 partenze giornaliere per ciclo irriguo - Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. - Massimo carico per stazione 1 elettrovalvola con solenoide bistabile - Morsetto attivo a due conduttori per sensore pioggia con arresto immediato - Funzione Test: 2 minuti per stazione - Spia esaurimento batterie sul display - Massima distanza fra il programmatore e le elettrovalvole 30 metri con cavo elettrico di 1,5 mmq. - Completamente impermeabile I: può essere installato anche entro pozzetto Reso in opera completo di batterie e dei collegamenti necessari per il suo funzionamento.</p> | | |
| Y10.B11.A5 | <p>F.P.OP. PROGRAMMATORE 9V PER 2 STAZIONI</p> | ----- cadauno | 220,00 |
| Y10.B11.A10 | <p>F.P.OP. PROGRAMMATORE 9V PER 4 STAZIONI</p> | ----- cadauno | 260,00 |
| Y10.B12 | <p>FONITURA DI PROGRAMMATORE PORTATILE UNIVERSALE Fornitura di programmatore portatile universale per unità di controllo a batteria tipo TBOS, anche del tipo a trasmissione dati via radio</p> | ----- cadauno | 670,00 |
| Y10.B14 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI CONTROLLO A BATTERIA TIPO TBOS(UNIK) Fornitura e posa in opera di unita di controllo stagna, per sistema tipoT-BOS(UNIK) Rain-Bird, per l'apertura e chiusura elettrovalvole a solenoide bistabile, alimentazio batteria alcalina 9V, connettore raggi infrarossi, con cavo pilota per ciascuna stazione e 1 o 2 cavi comune, cavo per il collegamento al sensore di pioggia, mantenimento programma impostato durante la sostituzione della batteria, possibilita di distanziare le elettrovalvole fino a 10 m, compreso sistema</p> | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|---|---------|--------|
| | antivandalò, con batterie ricaricabili a 9V, compresa la fornitura di tutti i materiali, l'assistenza e quant'altro occorra per dare il lavoro perfettamente finito e funzionante a regola d'arte. | | |
| Y10.B14.A5 | - unita' per una elettrovalvola | cadauno | 210,00 |
| | (Euro duecentodiecivirgolazerozero) | | |
| Y10.B14.A10 | - unita' per due elettrovalvole | cadauno | 300,00 |
| | (Euro trecentovirgolazerozero) | | |
| Y10.B14.A15 | - unita' per quattro elettrovalvole | cadauno | 360,00 |
| | (Euro trecentosessantavirgolazerozero) | | |
| Y10.B14.A20 | - unita' per 6 elettrovalvole | cadauno | 398,00 |
| | (Euro trecentonovantottovirgolazerozero) | | |
| Y10.B15 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE Fornitura di elettrovalvola in linea o ad angolo , antiurto, automatica a membrana, tipo "Toro o Rain-Bird" robusta, viteria e molla di richiamo in acciaio inox., con flusso non strozzato, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide, senza fuoriuscita d'acqua. Solenoide a 24V - 50Hz con filtri su membrana e solenoide, dispositivo di apertura e chiusura contro il "colpo d'ariete" pressione massima di esercizio di 10 bar portata minima 13 l/min. Possibilita di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Nel prezzo si intendono compresi il tracciamento e lo scavo in trincea per l'alloggiamento, la regolazione del fondo dello scavo e tutti gli accorgimenti per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'allacciamento alla rete idrica,l'allacciamento alla rete elettrica con l'utilizzo di connettori stagni, il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo. | | |
| Y10.B15.A5 | - da 3/4 " | cadauno | 78,00 |
| | (Euro settantottovirgolazerozero) | | |
| Y10.B15.A10 | - da 1 " | cadauno | 82,00 |
| | (Euro ottantaduevirgolazerozero) | | |
| Y10.B15.A10.A | F.P.OP.elettrovalvola con solenoide bistabile e regolatore di flusso 1" | cadauno | 130,00 |
| | (Euro centotrentavirgolazerozero) | | |
| Y10.B15.A15 | - da 1 1/2 " con regolatore di flusso | cadauno | 155,00 |
| | (Euro centocinquantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y10.B15.A20 | - da 2 " con regolatore di flusso | cadauno | 215,00 |
| | (Euro duecentoquindicivirgolazerozero) | | |
| Y10.B16 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLA SENZA SOLENOIDE Fornitura di elettrovalvola in linea o ad angolo , antiurto, automatica a membrana, senza solenoide, tipo "Rain-Bird mod. Less" per l'utilizzo in sistemi a batteria , viteria e molla di richiamo in acciaio inox, con flusso non strozzato, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide, senza fuoriuscita d'acqua. Solenoide a 24V - 50Hz, dispositivo di apertura e chiusura contro il "colpo d'ariete" pressione massima di esercizio di 10 bar portata minima 13 l/min. Possibilita di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Nel prezzo si intendono compresi il tracciamento e lo scavo in trincea per l'alloggiamento, la regolazione del fondo dello scavo e tutti gli accorgimenti per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'allacciamento alla rete idrica,l'allacciamento alla rete elettrica con l'utilizzo di connettori stagni, il collegamento degli automatismi la fornitura e | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|---------|--------|
| | posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo. | | |
| Y10.B16.A5 | - da 3/4" (Euro quarantavirgolazerozero) | cadauno | 40,00 |
| Y10.B16.A10 | - da 1" (Euro quarantasettevirgolazerozero) | cadauno | 47,00 |
| Y10.B16.A15 | - da 1 1/2 " (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | cadauno | 125,00 |
| Y10.B17 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLENOIDE BISTABILE Fornitura di solenoide bi-stabile per sistema a batteria tipo TBOS(UNIK) idoneo per il montaggio su elettrovalvole per sistemi a batteria con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione, completo di filtro antispurco, nel prezzo si intendono compresi gli oneri per il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di fili elettrici, la loro giunzione mediante connettori stagni, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. | cadauno | 45,00 |
| Y10.B35 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE BASSA DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene a bassa densita (PEBD) PN 6 per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni d'esercizio di 589 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO 9001:2000, compreso lo scavo della trincea della profondità di 40/50 cm e larghezza 15-20 cm. in terreni ordinari, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali, le raccorderie in polipropilene del tipo a compressione, la copertura degli scavi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mt.l. | |
| Y10.B35.A5 | - PN 6 diam. est. 25 mm, spessore 1,6 mm - PN 6 diam. est. 25 mm, spessore 1,6 mm (Euro duevirgoladieci) | mt.l. | 2,10 |
| Y10.B35.A10 | - PN 6 diam. est. 32 mm, spessore 1,9 mmmm, spessore 1,9 mm - PN 6 diam. est. 32 mm, spessore 1,9 mm (Euro duevirgolaquaranta) | mt.l. | 2,40 |
| Y10.B40 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad alta densita (PEAD) PN 12,5 per coinvolgimento di fluidi in pressione, a norme UNI, comprensivo di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione, compresi il picchettamento e lo scavo della trincea della profondità di 40/50 cm e larghezza 15-20 cm. in terreni ordinari, posa della tubazione, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, la copertura degli scavi. | | |
| Y10.B40.A5 | - PN 12,5 diam. 25 mm, spessore 2,3 mm (Euro duevirgolatrenta) | mt.l. | 2,30 |
| Y10.B40.A10 | - PN12,5 diam. 32 mm, spessore 3 mm (Euro trevirgolazerozero) | mt.l. | 3,00 |
| Y10.B40.A15 | - PN12,5 diam.40 mm, spessore 3.2 mm (Euro trevirgoladieci) | mt.l. | 3,10 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|---|---------|--------|
| Y10.B40.A20 | - PN12,5 diam. 50 mm, spessore 4,3 mm (Euro seivirgolacinquanta) | mt.l. | 6,50 |
| Y10.B40.A25 | - PN12,5 diam. 63 mm, spessore 5,8 mm (Euro novevirgolacinquanta) | mt.l. | 9,50 |
| Y10.B44 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE Fornitura e posa in opera di ala gocciolante in polietilene diam. 16 mm. con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente , spaziatura punti di goccia 30 cm, con due fori di uscita per gocciolatore, spessore della parete del tubo 1,0 mm.,filtraggio richiesto 150 MESH, pressione di esercizio 0,7/4,0 atm portata 2,2 litri ora per gocciolatore a 0,55 atm (328 lt/ora ogni 100 mt.), compresi la fornitura del picchetto di fissaggio, la posa, il fissaggio, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | mt.l. | 1,70 |
| Y10.B45 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante, di colore nero o marrone a scelta della DL, con gocciolatore in polietilene realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso, e filtro all'ingresso. Sono inclusi i materiali minuti per effettuare la posa in opera a perfetta regola d'arte. Caratteristiche: portata 2,3 l/ora, da 0,5 a 4 atm, diametro 17 mm, distanza gocciolatori 0.30 m. | mt.l. | 2,60 |
| Y10.B50 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI DI UNIONE Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2 in PE PN16 filettato accorciabile per diametri 3/4" e 1/2", in PVC PN 16 con giunti flessibili per i diametri 3/4" e 1/2" . | | |
| Y10.B50.A5 | - raccordi di unione in PVC PN 16 con giunti flessibili per i diametri 3/4" e 1/2" (Euro duevirgolaventi) | cadauno | 2,20 |
| Y10.B50.A10 | - raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2 in PE PN16 filettato accorciabile per diametri 3/4 e 1/2" (Euro trevirgolatrenta) | cadauno | 3,30 |
| Y10.B70 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO A SFERA Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera maschio/femmina in PVC tipo "Rain-bird" o "Toro" comunque ritenuti idonei dalla D.L., da utilizzare per lo scarico di impianti di irrigazione, completo di tutti gli accessori necessari per il suo perfetto funzionamento. | | |
| Y10.B70.A5 | - mis. 3/4"M x 3/4"F o FF (Euro diecivirgolazerozero) | cadauno | 10,00 |
| Y10.B70.A10 | - mis. 1"M x 1"F o FF (Euro dodicivirgolazerozero) | cadauno | 12,00 |
| Y10.B70.A15 | - mis. 2" FF con bochetto a tre pezzi o-ring (Euro quarantaduevirgolazerozero) | cadauno | 42,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-------------|--|---------|--------|
| Y10.B75 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETE Fornitura e posa in opera di filtro a rete 150 MESH tipo "Rain-bird" o "Toro" comunque ritenuti idonei dalla D.L. dotato di cartuccia per il filtraggio dell' acqua comprensivo di tutti gli accessori necessari per il suo perfetto funzionamento. | | |
| Y10.B75.A5 | - filtro a rete da 3/4" x 3/4"M ----- (Euro settantasettevirgolazerozero) | cadauno | 77,00 |
| Y10.B75.A10 | - filtro a rete da 1" x 1" M ----- (Euro ottantacinquevirgolazerozero) | cadauno | 85,00 |
| Y10.B90 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE PER ACQUA SANITARIA Fornitura e posa in opera di gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile, composto da: disconnettore del tipo flangiato in ghisa, serie PN 10 a norme UNI 9157 e norme NF P 43.010 con pressione differenziale di intervento m.c.a. 1.4, filtro con scarico e maglia in acciaio inox sez. 1 mmq corpo PN 25, valvole manuali di intercettazione PN 10. Il tutto atto a proteggere la rete idrica pubblica e interna contro il ritorno di acqua inquinata. Nel prezzo sono compresi gli scavi e reinterri, la realizzazione di manufatti e pozzetti d' ispezione, il concordamento eventuale con la società di gestione dell'acquedotto comunale per l'allacciamento alla rete idrica, per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorra per eseguire l'intervento a perfetta regola d'arte per fornire l'acqua all'impianto in maniera definitiva. Completo di orifizio di scarico non raccordabile, flange di collegamento, raccordo di montaggio a valle e quant' altro necessario per consegnare lo stesso in opera funzionante e collaudato in ogni sua parte. Vari diametri nominali. | | |
| Y10.B90.A5 | DN 32 ----- (Euro quattrocentottantavirgolazerozero) | cadauno | 480,00 |
| Y10.B90.A10 | DN 40 ----- (Euro ottocentocinquavirgolazerozero) | cadauno | 850,00 |
| Y10.B100 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORE DI UMIDITA' Fornitura e posa in opera di sensore di umidità tipo "Rain-bird per TBOS(UNIK)" per il controllo dell' irrigazione in funzione dell' umidità del suolo con soglia di intervento regolabile dotato di tutti gli accessori utili per la sua idonea installazione e per il suo perfetto funzionamento. | | |
| Y10.B110 | F.P.O.SENSORE PER LA PIOGGIA per sistemi a batteria Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia collegato all'unità di controllo per interrompere il ciclo in coincidenza di precipitazioni in atto, da fissare saldamente a palo tutore esistente o su palo in legno trattato diam. 8 cm infilato a terra in posizione adeguata, lontano dalla copertura di chiome; come da indicazioni della DL, incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| Y15.A10 | DERATTIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE Derattizzazione di aree aperte al pubblico transito e agli animali domestici, incluse aree verdi cittadine o giardini, tramite il posizionamento di almeno 3 erogatori di esca rodenticida ancorata paraffinata con successivi interventi di controllo e cambio di esca ancorata all'interno come sopra, asporto degli erogatori a fine intervento, il tutto a norma del D.Lgs. 81/08. | | |
| Y20 | ARREDO URBANO ----- (Euro centoventicinquevirgolazerozero) | cadauno | 125,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|--|---------|--------|
| Y20.A50 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN LEGNAME Fornitura e posa in opera di cordonata di delimitazione in legname costituita da elementi modulari in legno a sezione circolare di prima qualità impregnati a pressione in autoclave con l'impiego di sali minerali atossici, al fine di garantire la resistenza agli agenti atmosferici e biotici, di diam. 12 cm. posti in opera verticalmente secondo le indicazioni della D.L., altezza dello scavo minima di 25 cm, saldamente fissati al terreno con appositi ancoraggi anche con l'apporto di cls; compresi lo scavo, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta e gli oneri di discarica, a cura e spese dell'appaltatore e compreso il rinfianco e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione lineare della cordonata posta in opera.</p> | mt.l. | 80,00 |
| | (Euro ottantavirgolazerozero) | | |
| Y30.A35 | <p>BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE Bonifica e riqualificazione di fioriere dimensioni varie inferiori a 3 mq , mediante lavorazione del terreno, estirpo della vegetazione infestante , in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, compreso l'asporto di radici eventualmente presenti, pietre, ciottoli, di diametro superiore a 4 cm, di terriccio a produzione industriale, concimazione, fornitura di ritentore idrico tipo "Agrogel" a base di copolimero acrilamidico e acrilato di sodio di produzione industriale e rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.</p> | cadauno | |
| Y30.A35.A5 | <p>BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE GRANDI superficie mq <2,5</p> | cadauno | 6,50 |
| | (Euro seivirgolacinquanta) | | |
| Y30.A35.A10 | <p>BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE PICCOLE E CONCHE superficie mq <1,5</p> | cadauno | 4,50 |
| | (Euro quattrovirgolacinquanta) | | |
| Y30.A40 | <p>MANUTENZIONE FORMALE FIORIERE Manutenzione di fioriere fino a 2,5 mq con ripristino formale, mediante potatura degli arbusti e delle perenni, la pulizia e l'asporto dei materiali impropri e tutto quanto necessario per ridare decorosità alla fioriera e fornire il lavoro finito a regola d'arte.</p> | cadauno | 9,00 |
| | (Euro novevirgolazerozero) | | |
| Y30.A50.A20 | <p>MANUTENZIONE PUNTUALE DI SITI ALLESTITI CON FIORI, PERENNI E/O ARBUSTI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA PER RIPRISTINO FORMALE Manutenzione di aiuole con piante fiorifere, perenni o arbusti di piccola/media taglia comprendente la potatura manuale o con mezzo meccanico di piante per altezze fino ad 1.50 m., per il ripristino formale dell'allestimento, compresa l'eventuale sostituzione puntuale delle piante secche o danneggiate. E' compresa la raccolta, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il tutto dovrà essere finito a regola d'arte.</p> | mt.q. | 5,00 |
| | (Euro cinquevirgolazerozero) | | |
| Y30.A110 | <p>ELIMINAZIONE DI FIORIERA Intervento di eliminazione di fioriera in ghisa o calcestruzzo che risultano danneggiate. Il prezzo comprende tutti gli oneri per il carico, il trasporto e scarico della fioriera danneggiata in luogo autorizzato a cura dell'assuntore compresi gli oneri di discarica.</p> | | |
| Y30.A110.A5 | <p>Eliminazione di fioriera piccola diametro inferiore a 100 cm</p> | pezzo | 95,00 |
| | (Euro novantacinquevirgolazerozero) | | |
| Y30.A110.A10 | <p>Eliminazione di fioriera media diametro tra 100 cm e 150 cm</p> | pezzo | 145,00 |
| | (Euro centoquarantacinquevirgolazerozero) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|--|---------|----------|
| Y30.A110.A15 | Eliminazione di fioriera grande diametro maggiore di 150 cm (Euro duecentoventicinquevirgolazerozero) | pezzo | 225,00 |
| Z1 | ONERI PER LA SICUREZZA | | |
| Z1.A5 | ONERI PER LA SICUREZZA Oneri preventivati per gli adempimenti del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e del Piano di Sicurezza redatto ai sensi del medesimo Decreto e successive modifiche ed integrazioni,calcolati sui lavori da eseguirsi per aree d'intervento, comprensivi di segnaletica e presidi collettivi della sicurezza all'interno dei cantieri e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi per il personale operativo nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. Liquidazione percentuale in proporzione ai S.A.L.. (Euro millenovecentocinquantavirgolazerozero) | cadauno | 1.950,00 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 06/11/2014 13:21:07

IMPRONTA: 655565419CE4134F81BF1D00F89D5E4832BE74BCB1F5D459404E0BAD10C1C3C4
32BE74BCB1F5D459404E0BAD10C1C3C4C0B9A6DEE33AA479A086A62808485633
C0B9A6DEE33AA479A086A62808485633F5C8C3BAD37258CF45BCF2130F7DA0B2
F5C8C3BAD37258CF45BCF2130F7DA0B278BAF52003C2C02178FDC202B223AE81