

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva P.F.- Coord. PTO e Amm.- LL.PP.

OGGETTO: 15180- STADIO N. ROCCO- INTERVENTI SU TRAMEZZATURE INTERNE. PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO

Relazione

In esito a precedenti interventi operati sulla controsoffittatura delle palestre volley e basket dello stadio, mirati a rintracciare l'origine di importanti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla struttura superiore e di non immediata risoluzione, si è dovuto provvedere alla rimozione dell'intera superficie della predetta controsoffittatura. Tale azione ha messo in luce la situazione statica delle pareti di tamponamento lato lungo (verso Palatrieste) che si presentano di dimensioni importanti, con agganci metallici in sommità alquanto deteriorati dalle infiltrazioni, nonchè presentano in più zone segni di assestamento/cedimento visto il fronte su cui insistono e l'altezza di quasi metri 8,00 delle stesse.

Atteso quanto premesso, necessita attuare un intervento volto a garantire la sicurezza negli ambienti anche in relazione al fatto dell'inserimento di questo Comune in zona sismica .

Le opere previste trovano finanziamento nel vigente Piano Annuale delle Opere 2016 specificato con il codice opera n° 15180.

Nell'ambito del presente appalto si prevedono opere da contabilizzare esclusivamente "a misura", quali:

- esecuzione di protezione esistente parquet mediante tavolato;
- demolizione delle attuali pareti di tamponamento lato lungo contro terra, in blocchi di cls posti in malta, asporto anche con mezzi a mano:
- rifacimento di nuove pareti in cartongesso su struttura metallica, omologate per impianti sportivi, certificate secondo legge antisismica e REI 120 secondo schemi costruttivi;
- tinteggiatura delle stesse in semi lavabile;
- Spostamento di eventuali impianti elettrici o termoidraulici presenti e loro riposizionamento con produzione di dichiarazioni di conformità di legge.

Il tempo utile per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori contrattuali è stabilito in **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Gli elaborati progettuali sono : Capitolato Speciale Appalto, Elenco dei Prezzi Unitari, Schema di Contratto, Piano di sicurezza e coordinamento generico, Computo metrico Estimativo, Elaborati Grafici.

L'importo complessivo di € 100.000,00- viene suddiviso come nel sotto riportato quadro economico:

A) LAVORI

I) Importo a base d'asta 2)oneri di sicurezza TOTALE A)	Euro Euro Euro	66.000,00 9.000,00 75.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I) IVA 22% su AI+A2)	Euro	16.500,00
2) Spese tecniche art. 11 L.R.14/2002	Euro	1.500,00
3) Oneri Coord. Sicur. Esec. (81/08)	Euro	5.000,00
4) Imprevisti e fatture (comp. IVA)	Euro	2.000,00
TOTALE D)	- Fund	25 000 00
TOTALE B)	Euro -	25.000,00
COMPLESSIVAMENTE	Euro	100.000,00

L'incarico di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in materia di sicurezza fisica dei lavoratori sarà affidato successivamente all'approvazione del progetto. In riferimento a quanto citato nel C.S.A., si precisa che restano vigenti le prescrizioni del D.lgs. 81/2008 e quindi trova applicazione il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. medesimo, allegato al presente progetto.

Per l'esecuzione dei lavori è richiesta la categoria **OGI** per la classifica I^a come previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. modifiche.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z DATA FIRMA: 19/09/2016 11:30:37

IMPRONTA: 07D1AD90BE0827ED9BBD5FA79EB41769AD8D41958A94F1C21842417FCE820679

AD8D41958A94F1C21842417FCE820679C36C046909F84EC63DB039E79901A8D7 C36C046909F84EC63DB039E79901A8D71AF705CE833277BF55F96E3BDF7067BA 1AF705CE833277BF55F96E3BDF7067BA27C65B96441B76531A4410BDC9B07D30